



Sistemas eficientes de almacenamiento

MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD



PALETIZACIÓN CONVENCIONAL

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte, comunicadas a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción total o parcial, distribución, alquiler o cualquier otra forma de cesión, comunicación pública y transformación de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual [arts. 270 y siguientes del Código Penal]. El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

© De los textos: **ISMAEL ATIENZA FERNÁNDEZ**

© De las ilustraciones: **RODRIGO TORREALBA DINTER**

© **ESTANTERÍAS METÁLICAS RECORD S.L.**, 2019

Pol. Juncaril, C/ Trevélez, Parc. R1
18220 Albolote Granada
Tel. +34 900 466 888
legal@estanteriasrecord.com
www.estanteriasrecord.com

REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE ANDALUCÍA

Nº EXPEDIENTE: **GR-234-19**

REGISTRO TELEMÁTICO INTEGRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Nº REGISTRO: **201999902232872**



DEPÓSITO LEGAL: **GR 727-2019**

Impreso en España por Estanterías Metálicas Record S.L.

CONTENIDO

	Página
1 INTRODUCCIÓN	4
2 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE	5
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES	7
4 ELEMENTOS DEL ALMACÉN	11
4.1 Sistema de estanterías	11
4.2 Unidad de carga	19
4.3 Equipos de manutención	21
4.4 Superficie de apoyo	23
5 USO DEL EQUIPAMIENTO	25
5.1 Características de la instalación	25
5.2 Manipulación de las unidades de carga	26
5.3 Posicionamiento de las cargas. Sobrecargas	37
5.4 Holguras para las unidades de carga y los pasillos	43
5.5 Recinto y entorno	48
5.6 Formación del personal	50
5.7 Consideraciones generales de seguridad	51
6 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	57
6.1 Inspección de las estanterías	58
6.1.1 Revisión de los bastidores	60
6.1.2 Revisión de largueros	64
6.1.3 Tolerancias de montaje. Aplomado y nivelación	68
6.1.4 Desperfectos en la pintura	72
6.2 Examen de otros elementos del almacén	72
6.2.1 Revisión de las unidades de carga	72
6.2.2 Revisión de los elementos de manutención	74
6.2.3 Revisión del espacio físico del almacén	75
6.3 Evaluación de daños y requisitos de actuación	80
7 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS	83
7.1 Responsabilidades de los interlocutores principales	83
7.2 Cambios sobre el proyecto original	85
7.3 Estanterías reutilizadas	87
7.4 Oferta de servicios al usuario	88
ANEXO 1 Check list de evaluación	94
ANEXO 2 Lista de control de daños	105

1 INTRODUCCIÓN

La creciente presión competitiva de los mercados obliga a las empresas a mejorar continuamente el rendimiento de sus activos y la productividad de sus inmovilizaciones.

En el ámbito de la gestión logística, las exigencias de especialización en el diseño del equipamiento usado, junto con los avances experimentados en materiales y desarrollos técnicos, permiten la implementación de sistemas para almacenamiento de muy alto rendimiento que soportan elevadas cargas a grandes alturas con un coste marginal reducido.

Como contrapartida, consecuencia de la intensificación progresiva de su actividad, los sistemas son más sensibles a una utilización inadecuada, por lo que resulta obligado el establecimiento de pautas de prevención, inspección y mantenimiento para garantizar sus prestaciones funcionales.

En general, las estanterías y demás sistemas de almacenamiento son operados mediante carretillas elevadoras y otros equipos de manutención que interactúan de forma constante con ellos. Consecuencia de ello se producen impactos de muy variada índole y frecuencia en sus componentes estructurales. Asimismo, otro tipo de variables derivadas de la utilización de unidades de carga, elementos de manipulación, prácticas equivocadas de trabajo, planificación o diseños alterados e inadecuados, etc., pueden afectar muy negativamente en la integridad de dichos sistemas.

Estos daños, invariablemente tienen como consecuencia un menoscabo funcional que reduce su capacidad portante y compromete la propia estabilidad de la estructura, generando situaciones de riesgo que pueden desembocar en gravosas interrupciones de la actividad logística y, además, acarrear consecuencias más importantes aún, tanto materiales como personales.

En este escenario, cobra especial relevancia la necesidad de establecer las medidas adecuadas y suficientes en cuanto a la formación del personal en el correcto uso de los equipos, la revisión e inspección frecuente de las instalaciones para asegurar que se cumplen las condiciones necesarias de uso y la implementación de un plan de mantenimiento ante contingencias y desperfectos para minimizar sus posibles consecuencias.

Estanterías Record ha desarrollado este manual con el objetivo de informar y sensibilizar a sus clientes sobre la extraordinaria importancia de realizar un uso adecuado y seguro de las estanterías, en prevención de los numerosos riesgos que pueden evitarse con una utilización correcta y racional de las instalaciones y la implementación de su preceptivo plan de mantenimiento.

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Fundamentalmente, las diversas clases de sistemas de almacenamiento existentes, son implementaciones de estanterías metálicas y conjuntos estructurales proyectados para alojar mercancías y cargas dispuestas ordenadamente para ser gestionadas de forma segura.

El presente documento se refiere exclusivamente al sistema de estanterías convencionales para paletas regulables en altura [APR, Adjustable Palet Racking] que son manipuladas por medios mecánicos.

Los cuerpos normativos tomados como base para su confección son, principalmente, la Norma *UNE-EN 15635 Almacenaje en estanterías metálicas. Uso y mantenimiento del equipo de almacenamiento*, para la regulación de la utilización y mantenimiento del equipamiento de almacenaje, la Norma *UNE 58013 Almacenaje en estanterías metálicas. Requisitos para el tratamiento de elementos dañados* y la *Nota Técnica de Prevención NTP 852, Almacenamiento en estanterías metálicas*, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde se describen los riesgos relacionados con el uso de las estanterías y las medidas de prevención y protección a adoptar en cada caso.

Además, se hace referencia igualmente a las directrices técnicas contenidas en los siguientes textos normativos:

UNE-EN 15512, Almacenaje en estanterías metálicas. Sistemas ajustables para carga paletizada. Principios aplicables al cálculo de estructuras.

UNE-EN 15620, Almacenaje en estanterías metálicas. Estantería regulable para carga paletizada. Tolerancias, deformaciones y holguras.

UNE-EN 15629, Almacenaje en estanterías metálicas. Especificación del equipo de almacenaje.

UNE-EN 15878. Sistemas de almacenamiento en estanterías metálicas. Términos y definiciones.

Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Con todo, en ningún caso debe considerarse este manual como sustitutivo de aquéllas, sino como complemento o apoyo auxiliar para su interpretación, a fin de servir de guía sobre aspectos relevantes en materia de seguridad en el uso de las estanterías y en la evaluación y tratamiento de daños y actuaciones consecuentes.

Las ilustraciones incluidas lo son a título indicativo, con el mero fin de aportar un soporte gráfico para mejorar la comprensión del contenido de la presente guía. En ningún caso debe tomarse dicho contenido con carácter testimonial ni servir como argumento de reclamación alguna.

La norma UNE-EN 15620, clasifica los sistemas de almacenaje para carga paletizada, atendiendo al equipo de manutención usado según las tolerancias de montaje y holguras, en los siguientes tipos:

Clase 400, Pasillo ancho. Estanterías para carga paletizada con pasillo lo suficientemente ancho para permitir a las carretillas [contrapesadas] realizar giros de 90° dentro del pasillo para cargar y descargar

Clase 400, Pasillo estrecho. Se disponen con pasillos de menor anchura que la clase anterior, usados por carretillas específicas [retráctiles]


Clase 300, Pasillo muy estrecho. Estanterías para carga paletizada con pasillos de anchura sólo para albergar la carretilla y la unidad de carga, más la holgura de funcionamiento. Las carretillas no tienen necesidad de girar para manipular las cargas y, normalmente, se guían mediante carriles a lo largo del pasillo o mediante sistemas de guiado por inducción.

- *Clase 300 A.* El puesto de conducción de la carretilla se desplaza verticalmente junto con la unidad de carga y cuenta con ajuste manual de altura para su posicionado. El operador también puede permanecer a nivel del suelo utilizando un sistema de visión indirecta
- *Clase 300 B.* El conductor permanece a nivel del suelo y no dispone de sistema de ayuda de visión indirecta.

Clase 200, Transelevador. Instalaciones de carga paletizada con pasillo muy estrecho, operadas por transelevadores automáticos con sistema de posicionamiento adicional de las unidades de carga. También incluye las instalaciones donde el transelevador es controlado de forma manual.

Clase 100, Transelevador. Estanterías para carga paletizada con un sistema de pasillos muy estrechos servidas mediante transelevadores controlados automáticamente y que no disponen de sistema de posicionamiento adicional en las ubicaciones de la unidad de carga. Los pasillos tienen el ancho suficiente para el transelevador o la anchura de la carga más la holgura de funcionamiento. Se utilizan para sistemas de almacenaje inferiores a 18 m de altura.

Dada la gran diversidad de opciones combinatorias, complementos y accesorios, las posibilidades de configuración de un sistema de almacenamiento de estantería regulable para carga paletizada convencional son muy numerosas, por ello, en este documento se tratarán solamente aspectos genéricos. Cada diseño concreto y, por tanto, su comportamiento particular, es proyectado por Estanterías Record en base a datos y especificaciones prescritas en función de las necesidades precisas del usuario final de las instalaciones. Estas características a reportar vienen recogidas en la norma UNE-EN 15629, *Almacenaje en estanterías metálicas. Especificación del equipo de almacenaje*. Gracias a su correcta determinación es posible el desarrollo adecuado de cada proyecto individual; todas estas especificaciones aparecerán expresadas en la memoria explicativa de la oferta y en las placas de características que han de ser colocadas en la instalación.



3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A continuación, se adjunta una relación de acepciones y expresiones técnicas utilizadas en el presente manual. Se facilita la definición literal que aparece en las normas de referencia apuntadas en el epígrafe anterior.

Alineación: serie de módulos conectados.

Alveolo: volumen limitado por largueros contiguos a lo largo del pasillo y los niveles de carga contiguos en altura.

Anchura de pasillo: dimensión mínima medida en dirección transversal al pasillo, a ras del suelo y a cualquier nivel de larguero entre las unidades de carga situadas en posición nominal o entre la estructura de la estantería.

Anchura del pasillo de trabajo: espacio que facilita el acceso directo al frontal de recogida y depósito de la carga.

Anclaje: elemento que fija la placa base al suelo.

Apilado intrusivo: colocación o retirada de una unidad de carga donde el radio de giro o longitud de la carretilla es mayor que la anchura del pasillo, y la horquilla de la carretilla y la carga utilizan parte del espacio de almacenaje de la unidad de carga para el giro, al colocar o retirar una unidad de carga.

Arriostrado vertical: conjunto de componentes en el plano vertical que junto con el arriostrado horizontal proporciona estabilidad al sistema de almacenaje en la dirección longitudinal.

Bastidor: estructura vertical compuesta por dos puntales, unidos por una celosía o empresillado y placas base incorporadas.

Carga admisible: capacidad de carga segura de uso del bastidor o larguero indicada por el proveedor del equipo de almacenaje al usuario en las placas de características basadas en los datos facilitados por el especificador.

Carga de un módulo: peso total permitido de todas las unidades de carga de un módulo, sin incluir las que puedan almacenarse en el suelo del módulo.

Carga del alveolo: carga que puede situarse en uno de los alveolos desde uno de los lados.

Carga del bastidor: peso total permitido de todas las unidades de carga transmitido a la estructura por todos los elementos sujetos al bastidor.

Carga total de la estantería: Carga total permitida soportada por todos los componentes estructurales principales. Puede ser la carga total de los largueros en un área definida de la estantería.

Conductor de carretilla: persona formada y responsable de la utilización segura de un tipo o más de carretillas elevadoras.

Conector del larguero: componente soldado o bien formando parte integral de los finales de los largueros que tiene ganchos u otros dispositivos que encajan en los agujeros o ranuras del puntal.

Deformación: alteración debida a acciones externas.

Deformación residual: deformación permanente de un elemento del sistema sin posibilidad de recuperar su estado inicial.

Diferencia de nivel: dimensión vertical entre dos puntos.

Distanciador: elemento que conecta y mantiene la separación entre dos bastidores consecutivos en sentido transversal.

Elemento de almacenaje de mercancía, LMA [Load Make up Accesory]: elemento de almacenaje para la manipulación de las cargas por las carretillas. Ejemplos de elementos de almacenaje de mercancía incluyen paletas, contenedores, cajas, bidones y jaulas.

Equipo de mantenimiento mecánico, MHE [mechanical Handling Equipment]: Equipo mecánico utilizado para transportar la unidad de carga para ser almacenada.

Especificación: descripción detallada de los requisitos del usuario incluyendo la especificación de la estantería y otros datos como las condiciones ambientales, el suelo, requisitos, requisitos de las autoridades locales, etc., y también todos los detalles que afecten tanto al diseño como a su fabricación y montaje.

Especificador: persona o empresa que proporciona al proveedor las especificaciones basadas en los requisitos del usuario. El especificador puede ser un consultor u otro especialista, el usuario final o el proveedor del equipo que actúe como redactor.

Estantería con transelevador de clases 100 y 200: estantería para carga paletizada dispuesta como un sistema de pasillos muy estrechos y operada por un transelevador que circula sobre un raíl y estabilizado en la parte superior por un carril guía superior.

Estantería de doble entrada: alineación de estanterías accesibles desde dos pasillos de trabajo

Estantería de doble fondo: estantería en la que pueden almacenarse las unidades de carga en doble profundidad desde un pasillo de trabajo mediante un mecanismo de horquilla de largo alcance especialmente adaptado.

Estantería de pasillo ancho clase 400: estantería para carga paletizada dispuesta con pasillos de suficiente anchura que permitan a la carretilla hacer giros de 90° dentro del pasillo para cargar y descargar.

Estantería de pasillo estrecho clase 400: estantería para carga paletizada situada de modo similar a las estanterías de pasillo ancho, pero con pasillos de menor anchura para utilizar con carretillas específicas.

Estantería de pasillo muy estrecho clase 300: estantería para carga paletizada dispuesta con pasillos de una anchura que sólo admite el ancho de la carretilla y de la unidad de carga más una holgura de funcionamiento y donde la carretilla no puede realizar giros de 90° dentro del pasillo para cargar y descargar.

Estantería de simple entrada: alineación de estanterías sólo accesibles desde un pasillo de trabajo.

Estantería de simple fondo: estantería en la que pueden almacenarse las unidades de carga en una sola profundidad desde un pasillo de trabajo.

Estantería regulable para carga paletizada, APR [Adjustable Pallet Racking]: estructura de acero formada por puntales y largueros regulables en altura, diseñada específicamente para soportar paletas y unidades de carga.

Holgura: dimensión nominal entre elementos para asegurar un trabajo seguro sin tolerancias en un sistema no deformado.

Instalador o montador: personal formado y cualificado como competente para realizar el montaje de la estantería en su emplazamiento. Debería estar formado y tener experiencia en el trabajo a realizar y ser supervisado y controlado adecuadamente para asegurar que se garantiza la seguridad y salud de los trabajadores y resto del personal.

Larguero: elemento horizontal que soporta la carga, une dos bastidores contiguos y están dispuestos en dirección paralela al pasillo de trabajo.

Malla de seguridad: componente fijado al sistema de almacenaje para evitar la caída de mercancías.

Modulo: parte de la estantería entre puntales o bastidores.

Nivel de carga: superficie o conjunto de componentes diseñados para soportar las cargas unitarias almacenadas a una altura definida.

Nivelación: característica de regularidad del suelo en una distancia pequeña respecto a una referencia.

Paleta: plataforma portátil, con o sin superestructura, para agrupar una cantidad de mercancía que forme una unidad de carga para el transporte y almacenaje por medio de aparatos mecánicos.

Pasillo de circulación o maniobra: espacio para movimiento o transporte pero que no permite el acceso directo al frontal de la estantería para la recogida y depósito de la carga.

Pasillo de evacuación: espacio que permite a los peatones el acceso a las salidas de emergencia.

Pasillo de trabajo: espacio que facilita el acceso directo al frontal de recogida y depósito de la carga.

Perno de seguridad: dispositivo individual o integrado en el conector que impide el desalojo accidental del larguero.

Persona competente: persona con una combinación de formación y experiencia que le confiere el conocimiento necesario para llevar a cabo con eficiencia el trabajo y cumplir con los requisitos de seguridad.

Persona responsable de la seguridad del equipo de almacenaje, PRSES [Person Responsible for Storage Equipment Safety]: persona asignada por la dirección del almacén con responsabilidad de mantener un funcionamiento seguro del sistema de almacenaje.

Placa base: elemento estructural unido a un puntal que reparte la carga sobre el piso y permite anclarlo al mismo.

Placa de características: componente fijado en lugares visibles para facilitar al personal información importante para un uso seguro del sistema de almacenaje.

Placa de nivelación: elemento situado bajo la placa base para nivelar el sistema de almacenaje.

Planitud: característica de regularidad del suelo en una distancia pequeña no ligada a una referencia.

Protección de puntal: elemento utilizado para proteger la parte inferior de los puntales de los impactos accidentales de los equipos de manutención MHE.

Protección de bastidor: elemento utilizado para proteger la parte inferior de los bastidores en los finales de alineación y túneles de maniobra de los impactos accidentales de los equipos de manutención MHE.

Proveedor: empresa que suministra el equipo de almacenaje. Puede ser el fabricante original o una empresa intermediaria que actúe como distribuidor.

Puntal: elemento vertical perforado sobre el que se fijan largueros y soporta las cargas que le transmiten.

Reparación: actuación por medios mecánicos sobre un elemento dañado del sistema de almacenaje siguiendo el protocolo establecido por el responsable del diseño o el experto que realizó el informe de inspección, con el objeto de eliminar los daños y recuperar las prestaciones iniciales del sistema.

Sistema de almacenamiento: estructura metálica de bastidores o estantes diseñada para almacenar cargas unitarias de forma segura y organizada.

Sustitución: operación de cambio de un elemento dañado del sistema de almacenaje siguiendo el protocolo establecido por el responsable del diseño o el experto que realizó el informe de inspección, con el objeto de eliminar los daños y recuperar las prestaciones iniciales del sistema.

Tolerancias: variaciones de la dimensión o posición nominal derivadas de la fabricación, montaje y construcción del equipo de manutención y almacenaje y otros aspectos de su entorno que puedan afectar al sistema tales como el edificio, la unidad de carga y el suelo.

Tope posterior de posicionamiento: elemento utilizado como una ayuda a los equipos de manutención MHE para depositar la carga en la posición correcta sobre la estantería.

Travesaño de nivel: componente estructural que se extiende en el sentido transversal entre largueros para aumentar la capacidad de carga del estante.

Unidad de carga: pieza individual que puede depositarse o retirarse en una operación, por ejemplo, una paleta o un contenedor con mercancías en una estantería o una caja individual o un paquete sobre un estante.

Usuario: Empresa o persona que gestiona y utiliza la instalación diariamente y es responsable permanente de la misma.

4 ELEMENTOS DEL ALMACÉN

4.1 Sistema de estanterías

La configuración convencional para mercancías en paletas es el sistema de almacenamiento más utilizado y eficiente. Sus posibilidades constructivas y su diversidad de complementos hacen que las estanterías puedan ser previstas para adaptarse a cualquier uso o producto, tanto por peso, como por tamaño o morfología.

Asimismo, sus componentes pueden adecuarse para que la instalación aloje distintos tipos de mercancías, constituyendo una solución muy versátil para gestionar almacenes multiproducto. Por su concepción, el sistema es especialmente apropiado para almacenes con gran variedad y número de referencias, elevada rotación y alto nivel de reposición. Igualmente, también permite un uso mixto, simultaneando su función de almacenamiento en paletas con la colocación de algunos niveles para la gestión manual de mercancías mediante operaciones de picking.


Está constituido por alineaciones de bastidores colocados verticalmente y conectados entre sí por varios pares de largueros. Cada par de largueros constituye un nivel de carga o superficie donde se apoyan las mercancías. El volumen contenido entre dos pares de largueros contiguos en altura [alveolo], delimita la carga máxima por nivel y el número y dimensiones de las unidades paletizadas admisibles. La funcionalidad del sistema es selectiva y directa, es decir, se hace corresponder un hueco a cada paleta.

Los largueros transmiten la carga a los bastidores por medio de sus conectores, y estos a su vez lo hacen al suelo a través de los puntales y sus placas base. Habitualmente, las estanterías convencionales son configuraciones de varias alturas; la estructura se dimensiona según las características físicas de los artículos a almacenar y se distribuye para obtener el máximo aprovechamiento del espacio disponible, de acuerdo con la funcionalidad prevista del almacén, el flujo de stocks y los elementos de manutención utilizados.

El sistema estructural compuesto por dos bastidores y varios niveles de carga, se denomina módulo. Los módulos se unen formando agrupaciones longitudinales simples o dobles, llamadas lineales. Los lineales simples constituyen sistemas de estanterías de un acceso y se posicionan usualmente de forma lateral o perimetral adosados a las paredes del local. Los lineales dobles son dos cuerpos simples unidos y distribuidos en la instalación en ubicaciones centrales, conformando alineaciones de doble acceso. Dos lineales dobles se pueden combinar para conformar sistemas de doble profundidad al objeto de incrementar la capacidad de almacenamiento y reducir el número de pasillos; en este caso, se precisan máquinas elevadoras con horquillas de mayor longitud para acceder a las paletas interiores.



A continuación, mostramos una ilustración del sistema con sus componentes y sus principales tipologías de complementos.



Esquema genérico de paletización convencional, componentes y accesorios.

Nº	Descripción
1	Bastidor
2	Placa base / placa nivelación
3	Larguero convencional
4	Larguero de altillo
5	Larguero Z-80
6	Conector largueros carga pesada
7	Paneles metálicos galvanizados (<i>largueros Z</i>)
8	Soporte tablero larguero Z
9	Soporte tablero larguero convencional
10	Tope retenedor para tableros
11	Tablero aglomerado o melaminado
12	Estante rejado metálico

Nº	Descripción
13	Soporte para paletas
14	Soporte elevado para paletas
15	Soporte para bidones
16	Larguero tope para paletas
17	Malla metálica anticaídas
18	Distanciador de pared
19	Separador de bastidor
20	Protector de puntal perforado simple
21	Protector de puntal perforado doble
22	Barra protección "U" lateral
23	Placas de identificación
24	Rótulo publicitario del proveedor

La composición de la gama estándar del sistema no impide la posibilidad de realizaciones especiales para las necesidades específicas requeridas en cada caso.


Como dotaciones específicas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes, se aconseja el empleo de los siguientes elementos:

Protecciones

La Norma UNE-EN 15512 determina que deben evitarse los daños por impacto producidos por los equipos de manutención contra los puntales, además de con la formación adecuada de los operarios, estableciendo medidas de seguridad apropiadas, como es el caso de los protectores de puntal. Se trata de unas piezas que se anclan en el suelo en la base de los puntales, a modo de defensa de estos y cuya misión es absorber los posibles golpes provocados por las carretillas durante las operaciones de manejo de las unidades de carga. La citada Norma establece que:

- Debe colocarse un protector de puntal de una altura mínima de 400 mm, en todos los puntales extremos que den a pasillos transversales. Los protectores comercializados por Estanterías Record tienen una altura de 500 mm y 1.000 mm, dependiendo su empleo del caso concreto.
- Deben colocarse protectores de puntal en todos aquellos puntales situados en la intersección de pasillos y pasos transversales.
- El protector debe ser capaz de absorber una energía de, al menos, 400 Nm en cualquier dirección y en cualquier altura comprendida entre 100 mm y 400 mm. La protección debe colocarse de tal forma que, una vez deformado por absorción de la carga de impacto, el puntal no resulte dañado.

En los extremos de los lineales de estantería o donde los laterales de los bastidores queden expuestos a impactos fortuitos, se deben colocar unas protecciones integrales de bastidor, compuestas por un par de protecciones de puntal unidas mediante uno o dos perfiles metálicos, constituyendo una contención de gran solidez en las ubicaciones que así se requiera.






Mallas de seguridad y anticaída

El uso de estos accesorios previene de posibles riesgos provocados por caídas fortuitas de las mercancías o artículos almacenados cuando las unidades de carga no están retractiladas y convenientemente sujetas. Su uso está especialmente indicado en lineales de estantería de simple acceso que limitan con zonas de trabajo o desplazamiento de operarios.



Estante rejado horizontal de protección

La Norma UNE-EN 15629 especifica que en los túneles para peatones o para carretillas sin protección superior que pasen por debajo o a través de las estanterías, se deben prever protecciones superiores para prevenir la caída de mercancías almacenadas; la resistencia de estas debe ser adecuada a las cargas situadas sobre el túnel de paso.



Larguero tope paleta

Igualmente, la Norma UNE-EN 15629 prevé que en las especificaciones de los equipos de almacenamiento se incluyan largueros tope paleta.



Son de utilidad para servir de referencia en la parte posterior del nivel de carga, facilitando la maniobra de posicionamiento de la paleta y para que esta (no la carga) esté en contacto constante con este elemento de seguridad; de esta forma se evita un mal posicionamiento de la carga, previniendo posibles caídas de las mercancías almacenadas.

Cuando se incluyan estos componentes en una instalación, deben de haberse tenido en cuenta en su diseño las fuerzas de empuje sobre la estructura, tal como se especifica en la Norma UNE-EN 15512. Los conductores de las carretillas deben estar correctamente formados sobre la utilidad práctica de este elemento; en ningún caso debe usarse de manera deliberada o descuidada para ser golpeado o empujado sistemáticamente de manera forzada.

Travesaño soporte tablero

Para evitar el riesgo de pandeo de la superficie de carga resulta indicado la utilización de soportes en número suficiente para controlar dicho efecto. Este elemento conecta ambos largueros, rigidizando la estructura, al tiempo que contribuye por sus propias cualidades resistentes, a aumentar la capacidad portante de la estantería



Asimismo, en los niveles de picking sobre larguero de tubo, deben incluirse además topes retenedores para el tablero, con el fin de evitar posibles desplazamientos de la superficie debido al rozamiento durante la manipulación de las mercancías.

Prolongaciones de bastidor


Para evitar caídas de mercancías o de las propias paletas del nivel superior y aumentar la cota de seguridad de la instalación, pueden disponerse unos bastidores de mayor altura en los extremos laterales de los lineales y también en los módulos interiores.

La NTP 852 determina que los bastidores laterales exteriores deben prolongarse un mínimo de 500 mm por encima del último nivel de carga y los interiores 100 mm.



Perno de seguridad

Los conectores de los largueros disponen de unos taladros donde se introducen los pernos de seguridad, una vez fijados al puntal del bastidor. Este elemento bloquea el posible desplazamiento vertical del larguero provocado por empujes externos, fundamentalmente al maniobrar con las carretillas en un hueco de carga, evitando que se pueda desencajar total o parcialmente de su alojamiento. Por tanto, es fundamental que todos los largueros de la instalación estén provistos de sus pernos de seguridad en prevención de los importantes riesgos que conllevan las caídas accidentales de cargas.



4.2 Unidad de carga

Es la pieza individual que puede ubicarse o retirarse en una sola operación. En las instalaciones a las que se refiere este manual, estaría formada por las mercancías a almacenar junto el elemento auxiliar necesario para su manipulación, habitualmente paletas o contenedores.

Paletas

La Norma UNE-EN 15878 define la paleta como una plataforma horizontal rígida, que se puede manipular mediante transpaletas, carretillas u otros equipos de manutención y que se utiliza como base para agrupar productos constituyendo una unidad de carga. Las más utilizadas son madera, aunque también pueden ser de plástico o metal.


Pueden clasificarse en base a múltiples criterios; por ejemplo, si son de simple o doble cubierta, si son reversibles o no, en función de su número de accesos o si son de libre entrada para las ruedas de las transpaletas, etc. Al respecto, puede consultarse la Norma EN ISO 445 sobre terminologías y tipos de paletas.



Paleta de madera



Paleta de plástico



Paleta metálica

La utilizada más comúnmente es la paleta europea, que es de cuatro accesos con dos de libre entrada [acceso por el que las horquillas de las transpaletas pueden introducirse libremente sin levantarse del suelo]

Contenedores

Son elementos portátiles y resistentes, que permiten la ubicación y el agrupado de mercancías, formando una unidad de carga para su posterior manipulación y almacenaje de forma manual o mecánica. Pueden fabricarse en acero, aluminio, plástico, madera o cartón.

La Norma EN 13199 define sus características básicas, pero existe una gran variedad de clases de contenedores. Los más usados son los metálicos con patas o patines fabricados con chapa y perfiles tubulares y los de varilla, contruidos con malla metálica; todos ellos son apilables verticalmente encajando sus patas o patines en las bases habilitadas al efecto en el propio cuerpo del contenedor.

En el caso de contenedores con patas, se deben utilizar soportes de contenedor para su apoyo sobre la estantería; asimismo, para cargas especiales como bobinas, bidones, etc., o para paletas metálicas o plásticas, deben adecuarse los accesorios necesarios para su correcta y segura ubicación sobre los niveles de carga.

Estas consideraciones deberán tenerse en cuenta durante la fase de diseño de la instalación y, eventualmente, podrán suponer para el usuario de la instalación un mayor coste de mantenimiento.



Contenedor de chapa



Contenedor rejado (Europeo)



Contenedor de madera

Las paletas no deben cargarse por encima de su capacidad admisible. Además, el tipo de paleta, sus dimensiones, tolerancias, calidad y diseño deben ser adecuados a la operativa de almacenaje concreta; en ningún caso, deben usarse paletas dañadas o deterioradas.

El peso y dimensiones máximas de las unidades de carga consideradas en la especificación del diseño deben respetarse para asegurar las prestaciones del sistema y posibilitar un almacenamiento seguro. Esta información aparecerá en las placas de características de la instalación.

Ha de asegurarse un funcionamiento correcto al respecto de la estabilidad de la carga, resistencia y holguras [Norma UNE-EN 15629]

Una vez paletizados los productos a almacenar, las unidades de carga pueden presentar distintas formas. Seguidamente ilustramos las más usuales.



Unidad de carga sin saliente



Unidad de carga con saliente



Unidad de carga con saliente

En cualquier caso, sus dimensiones reales no deben afectar desfavorablemente a las holguras consideradas originalmente en el proyecto [Norma UNE-EN 15620]

4.3 Equipos de manutención

Se definen como maquinaria mecánica o electromecánica utilizada para las operaciones de carga, descarga y transporte de las mercancías en los sistemas de almacenamiento.

La norma UNE-EN 15878 enumera los equipos MHE [Mechanical Handling Equipment] utilizados en almacenes. A continuación se describen los que se usan más frecuentemente:

- **Transpaleta manual:** carretilla manual que se usa para mover paletas a ras de suelo; su barra de guiado dispone de freno y dispositivo hidráulico para elevar la paleta.
- **Transpaleta eléctrica:** carretilla manual usada para mover paletas a ras de suelo; la fuerza para elevar las paletas la proporciona una batería y un motor eléctrico.
- **Apilador:** máquina eléctrica conducida manualmente por un operador a pie o sobre plataforma que se utiliza para mover paletas y levantarlas hasta el nivel de carga.

- **Carretilla contrapesada:** máquina de tracción eléctrica o mediante motor de combustión, de tres o cuatro ruedas, conducida por un operador y que, al transportar la carga en la parte exterior de las ruedas, necesita un contrapeso especial; se utiliza en instalaciones de pasillo ancho.
- **Carretilla retráctil:** máquina de tracción eléctrica con conductor que no necesita contrapeso al transportar la carga entre sus ruedas; su longitud total es menor que la de una carretilla contrapesada equivalente por lo que se usa en instalaciones de pasillo estrecho.
- **Carretillas de pasillo muy estrecho.** Máquinas de tracción eléctrica con conductor, que pueden permanecer abajo o desplazarse verticalmente con la carga, guiada en el suelo, para carga *bilateral o trilateral*. También se usan para pasillos muy estrechos la *carretilla multidireccional* que es una máquina con conductor de tracción eléctrica o mediante combustión interna, que transporta la carga con el centro de gravedad entre sus ruedas y que, por tanto, no necesita contrapeso especial; sus ruedas pueden girar 90° y se utilizan, en especial, para manipular cargas de gran longitud, como tubos, barras, etc.
- **Transelevador:** máquina que se mueve sobre un raíl en el suelo y que se soporta lateralmente en la parte superior del mástil por un carril guía.
- **Carro satélite:** máquina eléctrica automática que se utiliza para almacenar cargas en profundidad y que se mueve guiada entre carriles especiales que también soportan las unidades de carga; se usa para trabajo interior y sistemas de pasillo estrecho y muy estrecho.
- Otros tipos de maquinaria de manutención más especializada son los *transelevadores móviles* (que cambian de un pasillo de trabajo a otro), los *carros transbordo* (utilizados para cambiar un transelevador no móvil de un pasillo a otro), los *transportadores* (que desplazan las cargas sobre rodillos, bandas o cadenas), las *plataformas elevadoras* y los *ascensores* (para mover cargas y personal entre niveles).

Seleccionar correctamente los equipos de manutención es extraordinariamente importante para el rendimiento del almacén. Las estanterías habrán de diseñarse y distribuirse teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, las características de estos elementos. Datos como su número y tipología, desplazamientos y radio de giro en su caso, capacidad máxima de carga, altura de elevación, necesidad de guiado, holguras de trabajo en el pasillo, adecuación técnica para la manipulación de las unidades de carga en concreto, accesorios adecuados para la gestión de las mercancías, etc., son elementos determinantes para definir la capacidad del almacén y administrar de forma productiva el sistema de almacenamiento en su conjunto.

Se ilustran a continuación algunos de los equipos mencionados:



Transpaleta manual



Transpaleta eléctrica



Apilador



Carretilla contrapesada



Carretilla retráctil



Carretilla trilateral



Transelevador



Carro satélite

Durante el proceso de prescripción de los datos de la instalación se deben considerar detenidamente las clases y características de los equipos de manutención existentes o los que se necesitan implementar para conseguir la mejor integración entre las estanterías, la maquinaria de manipulación de cargas y la operativa general de trabajo.

Un almacén eficiente debe enfocarse desde la optimización de las distintas áreas técnicas intervinientes; los diversos activos utilizados deben tener una adecuada coordinación en su implantación física y funcional para maximizar los resultados de la sistemática de suministro, acceso y servicio de las mercancías almacenadas y los flujos de circulación y manipulación .

4.4 Superficie de apoyo

La solera o forjado donde apoyan las estanterías es un condicionante estructural fundamental para el funcionamiento del almacén, por lo tanto deberá ser siempre de la calidad y resistencia necesarias para soportar las cargas máximas a las que se someterá con el uso previsto. Estas presiones son admisibles para hormigones de calidad H-200 [resistencia característica de 200 Kg/cm²] o superior, armados con malla metálica de 150x150 mm, diámetro 4 mm, con un espesor mínimo de 150 mm.

Cualquier otro tipo de suelo o material constructivo deberá ser considerado particularmente según las prescripciones de peso de la estructura. Una losa inadecuada generará situaciones inasumibles de riesgo, poniendo en serio peligro de desplome la instalación. Los efectos del empuje que ejercen los puntales sobre el suelo está en proporción directa del peso y de la resistencia de la superficie de apoyo.

Asimismo, ha de tener un perfecto nivelado, imprescindible para el correcto aplomado de los elementos verticales. Para ello, el desnivel máximo admisible entre cualquier punto de la superficie no excederá de ± 10 mm con el fin de respetar las tolerancias verticales sin un uso excesivo de placas de nivelación. No obstante, aún en el caso de que se puedan corregir el aplomado de las estanterías mediante estos elementos de nivelación, no podrán evitarse los problemas de desajuste de verticalidad en las maniobras de elevación de cargas por inclinación estática del mástil de la carretilla y por el efecto dinámico de la conducción que generarán situaciones muy inseguras de trabajo [Norma UNE-EN 15620]



- A: Desnivel del suelo
B: Inclinación estática de la carretilla

Las propiedades de la cimentación, incluyendo la deformación del suelo a lo largo del tiempo deben ser definidas a priori. Asimismo, las juntas de dilatación deben ser consideradas y tenido en cuenta el posible movimiento perpendicular a la junta de la losa, respecto de los elementos que se encuentren próximos o a ambos lados de aquellas. El suelo debe ser adecuado para el anclaje de las fijaciones que se utilicen.

Según establece la Norma UNE-EN 15629, si no se dispone de ninguna información sobre el suelo, el proveedor de la estantería puede suponer, a efectos de diseño, que el suelo es de hormigón macizo y tiene una resistencia mínima de clase C20/25 [según Norma EN 1992]

5 USO DEL EQUIPAMIENTO

La explotación de una Instalación de estanterías convencionales, si no se hace bajo las necesarias pautas de prudencia, puede generar condiciones de trabajo inseguras, discontinuidad del servicio, daños a la instalación o a la mercancía y riesgos personales para los operarios.

El uso racional y seguro de la instalación se consigue con el concurso de todos los agentes implicados en la fabricación, diseño, montaje y utilización de la solución implantada.

Para establecer una operativa adecuada de uso, destacamos una serie de aspectos esenciales:

- Características de las prestaciones de la instalación.
- Unidades de carga y su manipulación.
- Posicionamiento y sobrecargas.
- Tolerancias y holguras
- Condiciones del recinto
- Formación del personal
- Riesgos comunes
- Consideraciones básicas de mantenimiento

5.1 Características de la instalación

Las placas de características informan sobre la configuración y dimensionamiento de la instalación. Son facilitadas por el proveedor, conforme al proyecto original realizado según la prescripción de necesidades del usuario final. Contienen la información técnica esencial para el correcto uso del equipo, consideraciones sobre el diseño estructural de la estantería, así como recomendaciones básicas de uso y directrices de comportamiento para distintos supuestos.



Paletización convencional (APR)

Adjustable Pallet Racking

Realizar inspecciones habituales para controlar:

- Aplicación y ajuste correctos.
- Cargas dentro de los límites de seguridad permitidos.
- Daños accidentales, o caídas de componentes.

INFORMAR DE TODOS LOS DAÑOS A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DEL EQUIPO

No modificar la estructura sin antes:

- Verificar los efectos que ocasionen alterar los datos técnicos del fabricante o leer.
- Obtener una aprobación del Proveedor.

NO TREPAR LIBREMENTE POR LA ESTANTERÍA

Consultar la Norma EN 15635 "Almacenaje en estanterías metálicas - Uso y mantenimiento del equipo de almacenaje".
En caso de dudas consultar SIEMPRE al proveedor.

Usuario: **Estanterías Record S.L**

Nºproyecto/fecha : **25123 / Enero 2019**

N = Número de niveles **5 uds**

H = Altura máxima entre niveles **1200 mm**

H1 = Altura del primer nivel **1214 mm**

Q = Carga máxima admitida **800 kg**

Qt = Carga total por módulo **12000 kg**



Carga máxima del módulo

Todas las cargas deben estar uniformemente repartidas

Servicio Posventa: + 34 900 466 888

www.estanteriasrecord.com

Deben ser colocadas en sitio muy visible. Todas las personas que usen el equipo deben ser convenientemente formadas para la correcta interpretación de los datos que exhiben, en evitación de riesgos en la manipulación de las cargas. La capacidad portante del sistema ha de ser conocida y respetada.

Como parte de la rutina de inspección interna habitual de las estanterías, los usuarios habrán de asegurarse de que las placas de características están colocadas y son claramente visibles, así como que la información que contienen se corresponde con el estado físico y funcional actual de la instalación.

Además de las placas de seguridad Estanterías Record facilita al usuario en la documentación técnica contenida en el cuerpo de la oferta, una detallada y exhaustiva descripción de la configuración de la instalación, su estructura, distribución, dimensionamiento y capacidades, pormenorizadamente para cada lineal de la implementación.

Bajo ningún concepto el usuario alterará ninguna de las características originales de la instalación; cualquier modificación, sustitución, ampliación o reconfiguración que se deba realizar en la instalación o sus componentes, precisa del concurso de Estanterías Record quien realizará los cálculos necesarios para su adecuación y determinará su conveniencia, procedimiento y alcance. En particular, el usuario no debe:

- Modificar el número de largueros y niveles
- Modificar los perfiles y el arriostrado de los bastidores
- Modificar la altura de los niveles
- Suprimir o añadir niveles
- Alterar ningún componente estructural
- Alterar las separaciones mínima o máxima entre niveles
- Usar la estantería si se aprecia algún elemento dañado
- Usar la estantería si se aprecia la ausencia de algún componente
- Alterar la configuración de carga establecida
- Cambiar arbitrariamente el peso o morfología de la unidad de carga
- Cambiar el equipo de manutención utilizado sin ponderar su correcta adecuación al diseño de la estantería

Cualquier cambio, por intrascendente que sea, puede representar una variación sustancial del dimensionamiento funcional del sistema y debe contar con el conocimiento y consentimiento expreso del proveedor [ver epígrafe "7.2 Cambios sobre el proyecto original"]

5.2 Manipulación de las unidades de carga

A continuación, recordamos los requisitos mínimos que la Norma UNE-EN 15635 señala al respecto de la utilización de las **paletas**:

- Las paletas deben ser las adecuadas para el peso que han de soportar. Nunca se ha de sobrepasar la capacidad de carga de la paleta.

- El tipo, dimensiones, calidad y diseño de la paleta deben ser los apropiados para una operativa de manipulación segura en el sistema de almacenaje concreto.
- El proveedor podrá facilitar al usuario información y asesoramiento sobre los tipos de paleta idóneos en cada caso.
- Las tolerancias han de respetarse diligentemente.
- No deben usarse paletas con daños o desperfectos. El usuario debe establecer un sistema adecuado de control para impedir que paletas dañadas circulen en el almacén.
- La Norma UNE-EN 15635, Anexo C, relaciona los daños invalidantes que se puede presentar en las paletas y que se reproducen en este manual en el apartado “6.2.1 Revisión de las unidades de carga”.
- Las paletas que no estén en circulación no deben quedar a la intemperie o expuestas a agentes o elementos que puedan provocar su deterioro.
- Las paletas del tipo perdido [normalizadas o no], por ser de resistencia insuficiente, solo pueden usarse en huecos provistos de superficie de aglomerado, chapa, etc. Estas paletas han de desecharse después de su uso.
- Deben responder a un modelo estándar, de modo que su diseño garantice un apoyo seguro sobre la estantería.



Paletas en buen y mal estado.

Además, la citada norma determina respecto a las **unidades de carga** [conjunto de paleta o contenedor más la mercancía depositada]:

- El peso y las dimensiones de la unidad de carga son aspectos fundamentales considerados para el diseño e implantación de la estantería; por ello es esencial que el usuario se asegure de no almacenar sobre ellas unidades de carga que no se adecuen a las recomendaciones del especificador, contenidas en el proyecto original y en las placas de características.
- El conjunto de paleta y mercancía debe ser estable y paletizarse de forma consistente, quedando bien afianzado mediante algún sistema de sujeción [flejado o envuelto mediante film plástico retráctil o estirable]
- Las dimensiones reales de las unidades de carga deben corresponder con las consideradas en el diseño del sistema de almacenamiento y no afectar desfavorablemente a las holguras facilitadas para la correcta operativa de funcionamiento. Habrá de prestarse especial cuidado con las paletas con cargas salientes o con forma abombada.

- Los productos situados sobre la paleta deben distribuirse uniformemente y estar correctamente apilados. El centro de gravedad de la carga ha de estar situado lo más bajo y centrado posible, lo que permitirá una manipulación más segura.



Distribuciones correcta e incorrectas de las mercancías en las paletas

Por último, han de puntualizarse una serie de recomendaciones al respecto del uso seguro de las **carretillas**

Como *observaciones generales* se relacionan las siguientes:

- Como elemento fundamental, la carretilla ha de ser adecuada a la carga y el entorno donde actúa. Las dimensiones de las horquillas y de los implementos y accesorios de la máquina deben estar adaptados a las unidades de carga que se manejan.
- La carga debe reunir las condiciones necesarias para ser transportada con seguridad: ser manipulable, con los dispositivos y dotaciones de la propia carretilla; ser estable, durante las operaciones de transporte y manipulación; ser resistente, ante los efectos físicos y dinámicos que se originan durante la conducción.
- El suelo debe ser apropiado para resistir el peso de la carretilla con su carga máxima y los empujes dinámicos del traslado de ambas masas.
- Los operarios han de contar con formación especial y una acreditación específica.
- No debe utilizarse para transportar elemento alguno distinto de las unidades de carga para las cuáles han sido validadas.
- Deben respetarse las reglas particulares de uso en cada almacén y las instrucciones específicas del modelo de carretilla que aporta el fabricante.
- En caso de emergencia, debe actuarse conforme al sistema de seguridad y prevención de riesgos vigente en la empresa.
- Todas las carretillas del almacén deben ser regularmente revisadas y estar convenientemente mantenidas.
- Se recomienda que se verifique el estado de las funciones básicas de la carretilla diariamente, al principio de cada jornada.
- Cuando no se utilicen las carretillas deben permanecer siempre en una ubicación previamente asignada.

Como observaciones sobre *circulación* y *traslado de cargas*, apuntamos las siguientes indicaciones:

- Una carretilla con su carga es un sistema en equilibrio sobre el que afectan las inercias de su propio movimiento: si se sobrecarga, se sitúa la carga de forma incorrecta, descentrada o a una altura inadecuada, se gira a velocidad excesiva, etc., se puede perder el equilibrio longitudinal o transversal provocando el vuelco frontal o lateral, pérdida de dirección, rotura de la carga, etc., con consecuencias que pueden ser de extrema gravedad.
- El conductor debe extremar la precaución durante su uso y evitar la velocidad excesiva [10 km/h como máximo], los movimientos bruscos y el manejo de cargas colocadas incorrectamente. Se debe acelerar y frenar progresivamente y con moderación.



- Para minimizar los efectos de accidentes fortuitos y permitir una buena visibilidad, el traslado de la carga se debe hacer entre 15 cm y 20 cm del suelo.



- Si no se conoce exactamente el peso o distribución de la carga hay que extremar la prudencia y no tomar riesgos innecesarios.
- Se ha de prestar especial atención a las maniobras circulación en pendientes y a los giros y cambios de dirección.
- La velocidad ha de reducirse al aproximarse a cruces, intersecciones o zonas de tránsito mecanizado o peatonal.
- Las cargas ha de trasladarse suficientemente sujetas. Los elementos sueltos deben transportarse en contenedores.

- Hay que prestar especial atención cuando se manejan cargas cilíndricas, ya que son menos estables a los empujes dinámicos e inercias.
- No se deben adosar al habitáculo de la carretilla elementos que impidan la plena visibilidad.
- No se deben efectuar maniobras de elevación o descenso de cargas con el vehículo en movimiento.



- Si la carga impide la visión frontal del conductor, debe avanzarse marcha atrás.



- La distancia de seguridad para la circulación de carretillas es el equivalente a la suma de tres carretillas, incluyendo la carga.



- El conductor debe permanecer en todo momento en el interior del habitáculo de seguridad de la carretilla. No debe sacar fuera del vehículo brazos o piernas.
- Nunca se debe dejar aparcada la carretilla ni circular con las horquillas levantadas.



- En pendientes se circulará marcha adelante para subir y marcha atrás para bajar, con el mástil totalmente replegado sobre el cuerpo de la carretilla.
- Se han de evitar los giros en pendiente con carga, sobre todo en bajada.



- En zonas de tránsito e intersecciones de pasillos donde puedan coincidir operarios a pie y carretillas, los peatones tendrán preferencia de paso; no obstante, si las carretillas están realizando maniobras de manipulación de cargas, los peatones deberán esperar a que estas concluyan para pasar.



- Las carretillas que no estén en uso deben permanecer:
 - Aparcadas en su lugar establecido. Evitar aparcar en pendientes.
 - Con el freno de estacionamiento activado y la palanca de cambios en posición neutra.
 - Con las horquillas bajadas, inclinadas hacia delante y apoyadas sobre maderas o una paleta.
 - Sin la llave de contacto, que debe estar en posesión del carretillero autorizado.
 - Las carretillas inmovilizadas por avería deberán señalizarse convenientemente.

En el epígrafe siguiente se tratarán los aspectos más comprometidos, relativos al uso de los medios de manutención en almacenes, dadas las importantes implicaciones que tienen en materia de seguridad general.

Carga y descarga

Los elementos que componen una estantería convencional para carga paletizada han sido calculados para trabajar en sus condiciones normales de servicio, es decir, con cargas estáticas. Estas condiciones se alteran sustancialmente si se incluyen las acciones de una considerable masa en movimiento [carretilla más carga] que interactúa con la estantería mediante empujes, impactos, arrastres, posicionado brusco de cargas, etc., y que, como consecuencia, derivan en importantes daños a la estructura reduciendo su capacidad portante.

Por ello, los operarios que trabajan en el almacén deben, no solo estar convenientemente formados en el uso de las carretillas, sino ser plenamente conscientes de lo críticos que pueden llegar a ser estos efectos de interacción sobre las estanterías.

Si las operaciones de carga y descarga se realizan adecuadamente, no afectarán a la estanterías. En este sentido, son especialmente cuestionables los movimientos de desplazamiento lateral e inclinación de los mástiles y horquillas de las carretillas.

Los componentes mecánicos móviles de los elementos de manutención y en especial la rigidez, holguras y estado de mantenimiento de los mismos, afectarán notablemente a la habilidad del conductor para trabajar correctamente sin impactar contra la estanterías, tanto más cuanto mayor sea la carga y la altura de elevación.

La capacidad de carga del equipo también depende de la situación y colocación adecuada de las propias unidades de carga. Las estanterías están diseñadas para soportar pesos uniformemente repartidos, por tanto, esto debe mantenerse en la práctica diaria para no generar sobrecargas por mala ubicación de las paletas o la mercancía que contienen, si se posicionan de manera no uniforme.

Colocación de las paletas:


Cuando un elemento de almacenaje se coloca sobre una estantería convencional de paletización, la secuencia de carga ha de asegurar que durante las operaciones de depósito o retirada, no exista contacto alguno con los componentes de la estantería [salvo el nivel de carga que la va a soportar] o con las cargas ya almacenadas.

El personal que realice estas maniobras debe estar debidamente formado y acreditado y, en todo caso, realizar las operaciones con el máximo cuidado y atención, observando las buenas prácticas que se describen en este manual y asegurándose que los elementos colocados sobre el equipo de almacenaje son los especificados.

La precisión con que se realicen estas operaciones depende, además de la formación del operario, de su experiencia, interés, motivación y la supervisión prevista, resultando de ello un efecto directo y más o menos grave en el nivel de daños que reciba la estantería.

Si el equipo de manutención cambia respecto del originalmente especificado por el proveedor es probable que el método de carga haya de variar consecuentemente. Este extremo debe consultarse en tales circunstancias.

Las paletas de madera deben colocarse de tal modo que sus elementos de apoyo sean soportados por los largueros. En la mayoría de los casos, estos elementos de apoyo están constituidos por una tabla superior, una inferior y varios bloques. En el sistema de paletización convencional APR, la paleta ha de posicionarse con sus patines en sentido perpendicular a los largueros; los patines no deben apoyarse longitudinalmente sobre los largueros, ya que la paleta sufrirá una deformación como consecuencia de la falta de apoyo del patín central.



Posicionamiento de la paleta sobre los largueros

Las unidades de carga deben colocarse simétricamente con respecto al par de largueros en la dirección del fondo del bastidor. Se considera adecuado, en general, un vuelo de la paleta sobre los bordes de los largueros de 50 mm.

Descripción del proceso de carga y descarga:


1. La carretilla transporta la unidad de carga hasta colocarse frente a la posición de almacenaje vacante, de forma perfectamente perpendicular a los largueros.
2. El elemento de carga debe elevarse lenta y cuidadosamente por encima de la parte superior de los largueros y siempre con las horquillas de la carretilla en posición horizontal y centradas respecto de la paleta.
3. La carga debe centrarse, sin tocar los largueros, en el sentido del fondo de la estantería.
4. La unidad de carga debe bajarse lentamente hasta contactar suavemente con los largueros con la máxima nivelación, de forma que toque ambos largueros al mismo tiempo. A continuación, liberar la carga de las horquillas bajándolas hasta la mitad de la altura del hueco de acceso.
5. Una vez colocada la paleta sobre el nivel de carga, no se debe deslizar o arrastrar sobre sus elementos de apoyo. La carretilla ha de realizar la maniobra de desplazamiento marcha atrás hasta que las horquillas salgan totalmente de la paleta de forma limpia, sin roces, golpes o arrastres.

6. Durante el proceso de carga, el conductor debe tener una visión clara de los accesos en la paleta para las horquillas de la carretilla.

Para el proceso de descarga, debe seguirse la secuencia anterior en sentido inverso, tomando idénticas precauciones.

Durante las operaciones de carga y descarga han de tenerse en cuenta, con carácter genérico, las siguientes consideraciones:

- El pasillo de trabajo debe tener las dimensiones necesarias para permitir que la carretilla gire con su carga con las adecuadas holguras y tolerancias.



Ast: Anchura del pasillo de trabajo [entre cargas o estructura en cualquier nivel]
 D: Diámetro del círculo de giro de carretilla y carga
 A/2: Holgura de maniobra
 Dp: Dimensión máxima de la unidad de carga

- Las velocidades durante el recorrido, aproximación y retirada en los pasillos deben acomodarse a las características de la unidad de carga, al estado del suelo y a los elementos circunstanciales existentes.
- Los elementos estructurales que limitan el hueco [largueros y bastidores] deben permanecer en todo momento a la vista del operario, así como las unidades de carga contiguas a la que se maneja.
- Ha de prestarse especial atención al mantenimiento de las tolerancias y holguras necesarias en el posicionado de las unidades de carga.
- Durante la maniobra de descarga, ha de asegurarse que el espacio disponible esté libre de obstáculos. No se deben depositar mercancías en los pasillos de maniobra.

En los siguientes esquemas se ilustran de modo genérico las recomendaciones para las acciones de carga y descarga:



Operación de carga
1. Aproximación y posicionamiento perpendicular



Operación de carga
2. Introducción horizontal en la posición de carga



Operación de carga
3. Descanso horizontal, centrado y suave de la paleta



Operación de carga
4. Salida sin contacto de las horquillas con la paleta



Operación de descarga

1. Introducción de las horquillas sin contactar la paleta



Operación de descarga

2. Elevación nivelada y retirada lenta de la paleta



Operación de descarga

3. Descanso de la paleta y retirada



Operación de descarga

4. Posición de circulación con carga baja

Secuencia de posicionamiento de las cargas:


En el sistema de almacenamiento de paletización convencional APR, la secuencia de carga debe hacerse posicionando las paletas desde los extremos del hueco de carga hacia el centro, de forma que las posiciones centrales sean las últimas en recibir peso. Cuando es preciso cargar varios niveles, la secuencia de carga ha de hacerse en sentido ascendente, de forma que los niveles superiores sean los últimos en ser cargados.

Esta mecánica está indicada cuando los alveolos de carga admiten más de dos paletas, presuponiéndose además, que se trata de productos homogéneos y que la operativa logística no requiere su ubicación en una posición concreta


de la estantería. Para la secuencia de descarga habría que proceder del mismo modo pero en sentido inverso, es decir, liberando de peso las posiciones más altas, siempre desde el centro del nivel a los extremos.

El objeto de esta manera de proceder es triple:

- Se evita, en la medida de lo posible, las deformaciones verticales de los largueros y se reparte la carga a los bastidores de forma más directa, eficiente y segura.
- Se tiene una mejor referencia para controlar las holguras necesarias en el posicionado de las cargas.
- Se gestiona de forma más segura el almacén en prevención de riesgos de accidentes, reduciendo los posibles efectos de caídas fortuitas de mercancías.



Secuencia correcta de carga



Secuencia correcta de descarga

5.3. Posicionamiento de las cargas. Sobrecargas

Como se había apuntado en el título “Carga y descarga”, la correcta colocación y distribución de las paletas sobre la estantería tiene gran relevancia en su comportamiento. Los equipos de almacenamiento están diseñados para actuar adecuadamente en unos supuestos de trabajo, que si se incumplen, pueden provocar situaciones de riesgo para la propia estructura y su entorno. Fundamentalmente, el efecto físico que se manifiesta es una sobrecarga de magnitud desconocida y, por tanto, incontrolada en la mayoría de los casos.

Las sobrecargas comunes se producen al exceder las unidades de carga su peso máximo especificado y posicionarse sobre la estantería; la situación de riesgo es evidente ya que la estructura no ha sido calculada para soportar dicho sobrepeso, existiendo peligro de deformación permanente de los largueros, daños en otros componentes de la estantería o incluso el desplome de la misma.

Las sobrecargas específicas que nos ocupan en este apartado se producen como consecuencia, principalmente de dos escenarios:

- Colocación incorrecta de la carga [sobrecarga estática]
- Prácticas inadecuadas de trabajo con los equipos de mantenimiento [sobrecargas dinámicas]

Se describen a continuación los casos más significativos de ambas:

Asimetría de la carga en la estantería:

La paleta debe cargarse de forma centrada y simétrica con respecto a los largueros, de modo que sobresalga por igual por ambos bordes del nivel de carga. Si se desvía sobre esta referencia, se producirán tensiones distintas sobre los largueros y, si son desconocidas dada la dificultad en controlar el grado de voladizo, no podrá ponderarse si se encuentran dentro de los márgenes de seguridad en cuanto a capacidad portante del larguero y del propio bastidor. Si no se toman medidas correctoras, el larguero más cargado sufrirá mayor esfuerzo y deformación de la debida. Por tanto, se trata de una situación potencialmente insegura, salvo que haya sido considerada en el diseño. Por otro lado, este efecto de cargas asimétricas incidirá negativamente en las anchuras y tolerancias de trabajo del pasillo.




Sobrecargas por descentrado o asimetría de carga en la estantería

Alternativamente, también se pueden producir sobrepesos por asimetrías de la carga en la estantería, si se utilizan paletas de menor tamaño que la profundidad del nivel y se apoyan de manera descentrada con la ayuda de travesaños o superficies de carga auxiliares. Seguidamente, se ilustra esta situación:



Asimetría de la carga en la paleta:

Si las mercancías que se sitúan sobre la paleta no se distribuyen de manera uniforme, el centro de gravedad de la carga se desplazará respecto de su posición óptima centrada entre ambos largueros. El efecto de ello es que uno de los largueros soporta más peso que el otro, provocándose los perjuicios descritos en el caso del epígrafe anterior [“asimetría de la carga en la estantería”]




Sobrecargas por asimetría de carga en la paleta


Distribución irregular en el nivel:

Si las cargas no se reparten uniformemente la estantería no trabajará conforme a sus especificaciones de diseño. Una distribución irregular en el nivel puede presentarse de varias maneras:


- Repartiendo incorrectamente el peso en la superficie del nivel de carga [manteniendo la capacidad de carga total del nivel]




- Por concentración de la carga debida a la aproximación de las paletas a la zona central de los largueros (sin exceder la capacidad de carga total del nivel)



- Por concentración de la carga debida al cambio de la propia unidad de carga (manteniendo o no la capacidad de carga total del nivel)




- Por empleo de unidades de carga con diferencias en la transferencia del peso (paletas y bidones o cilindros)



Descenso brusco de la carga.

Si la unidad de carga se posiciona sobre los largueros de forma violenta, el impacto puede provocar daños de consideración en los largueros y en la propia estantería de forma que disminuya o pierda su capacidad portante.

La sobrecarga puede provocar la deformación permanente del larguero y la pérdida de sus condiciones resistentes.



Elevación brusca de la carga.

La unidad de carga puede impactar contra el larguero superior, dañándolo y/o desalojándolo del puntal y provocando la caída de mercancías. Si el golpe no es excesivamente fuerte, los pernos de seguridad impedirán que se salga de sus alojamientos en los puntales de los bastidores.



Descenso y posado no horizontal de la carga:

Si la unidad de carga desciende de forma desnivelada, uno de los largueros se verá sometido a una fuerte sobrecarga al recibir durante cierto tiempo todo el peso de la paleta. Este sobreesfuerzo puede conllevar la deformación permanente del larguero y la pérdida de su condición resistente.



Sobrecargas en un larguero por descenso no horizontal

Arrastre o empuje horizontal al posicionar la carga:


Cuando una paleta es empujada o arrastrada mientras está apoyada en los largueros [al objeto de centrarla en el nivel, por ejemplo], se genera una gran fuerza horizontal de fricción que puede provocar el giro de los largueros y comprometer la verticalidad de la estantería.



Sobrecarga sobre los largueros provocado por arrastre y empuje de la paleta

Empuje en el larguero tope paleta:

Si los largueros tope paleta son usados de forma incorrecta, es decir, los conductores de las carretillas los golpean intencionada y descuidadamente en las maniobras de colocación de las unidades de carga, se producirán repetidamente empujes y fuerzas de impacto cuya magnitud puede no haber sido tenida en cuenta en el diseño de la estantería, provocando daños en estos componentes y en la propia estructura. Los operarios deben estar entrenados para la colocación precisa de las cargas y no usar estos toques como amortiguación brusca del movimiento final de la paleta.



Sobrecarga producida por empuje o impacto en el larguero tope paleta

A modo de conclusión general de esta sección, el usuario ha de tomar conciencia de lo extraordinariamente importante que resulta el seguimiento de unas prácticas adecuadas durante la manipulación de las cargas. Un elevadísimo porcentaje de las situaciones potencialmente peligrosas en un almacén se derivan directamente de usos inadecuados del equipamiento y comportamientos equivocados en su gestión.

5.4 Holguras para las unidades de carga y los pasillos

Seguidamente, se hace referencia a las holguras necesarias relativas a la colocación de las unidades de carga en las estanterías y las referidas a los pasillos de trabajo.

La información facilitada en esta sección se limita, por ser las más extendidas, a las instalaciones de las siguientes clases:

- Clase 400, Pasillo ancho; operadas generalmente por carretillas contrapesadas
- Clase 400, Pasillo estrecho; se utilizan habitualmente con carretillas retráctiles
- Clase 300 A, Pasillo muy estrecho; servidas por carretillas bilaterales o trilaterales, sin sistema de giro y "conductor arriba"
- Clase 300 B, Pasillo muy estrecho; se usan con carretillas bilaterales o trilaterales, sin sistema de giro y "conductor abajo"


Nota: para más información sobre la tipología de instalaciones y medios de manutención, consultar los epígrafes 2 y 4.3 del presente manual.

Holguras relativas a la colocación de la unidad de carga. Tolerancias horizontales y verticales en un módulo


Las holguras se deben considerar en relación a la medida total de la paleta y la carga, es decir, incluyendo cualquier saliente de la misma. Las dimensiones máximas de la unidad de carga deben estar definidas por el especificador o el usuario. Las holguras de trabajo no deben ser inferiores a las especificadas en las ilustraciones y tabla siguientes:




Holguras horizontales y verticales en alveolo
Paletas con carga sin saliente situadas en el suelo



Holguras horizontales y verticales en alveolo
Paletas con carga saliente situadas en el suelo



Holguras horizontales y verticales en alveolo
Paletas sin carga saliente situadas en niveles elevados



Holguras horizontales y verticales en alveolo
Paletas con carga saliente situadas en niveles elevados

H	Clase 400		Clase 300A		Clase 300B	
	X	Y	X	Y	X	Y
3000	75	75	75	75	75	75
6.000	75	100	75	75	75	100
9.000	75	125	75	75	75	125
12.000	75	150	75	75	100	150
>12.000	-	-	75	75	100	175


Valores en mm.

Para otros valores de H, las holguras pueden ser obtenidas mediante interpolación lineal.


No obstante lo señalado, si el especificador define entornos de alto riesgo, por ejemplo cuando se utilizan unidades de carga no rígidas o de dimensiones mayores que hagan la maniobra de aproximación de las carretillas más difícil, o cuando exista una alta rotación, se pueden necesitar holguras más amplias para el mantenimiento de unas condiciones de trabajo seguras.

Holguras relativas a la colocación de la unidad de carga. Tolerancias en fondo


Las holguras horizontales en fondo se muestran en la ilustración siguiente:




Holguras horizontales en fondo
Alineaciones dobles. Paletas con carga sin saliente



Holguras horizontales en fondo
Alineaciones dobles. Paletas con carga saliente



Holguras horizontales en fondo
Alineaciones simples. Paletas con carga sin saliente



Holguras horizontales en fondo
Alineaciones simples. Paletas con carga saliente

En los casos de alineaciones simples ilustrados anteriormente, se ha representado la separación mínima entre las cargas y posibles los obstáculos situados tras ellas [paredes, arriostramientos o topes de seguridad]


Anchura y holguras relativas a los pasillos

Las holguras en los pasillos se basan en la necesidad de que, en los casos en que el nivel de caga inferior esté situado sobre el suelo, la unidad de carga se coloque de manera que no invada la anchura de trabajo del pasillo. Para ayudar a controlar su ubicación debe trazarse una línea permanente a cada lado del pasillo, delimitando la zona de libre tránsito.


La holgura de maniobra en los pasillos de trabajo (los que permiten el acceso al frontal a la estantería para las operaciones de carga y descarga) es la medida en que debe incrementarse la anchura del pasillo para su uso seguro y estará referida a las dimensiones del modelo concreto de carretilla y sus necesidades de maniobra con carga. Para especificar estas dimensiones exactas debe consultarse al proveedor de la máquina.

Para carretillas con giro a 90° (Clase 400) es usual un valor mínimo de 200 mm, es decir, una holgura de 100 mm a cada lado; la medida en cada caso concreto debe ser determinada por el especificador sobre la base del análisis de riesgos.

En los pasillos de trabajo donde exista doble sentido de tráfico, deben aplicarse además los requisitos de holgura necesarios para los pasillos de circulación (los pasillos de circulación o maniobra son aquéllos habilitados sólo para el movimiento o transporte y que no dan acceso a la estantería para realizar las operaciones de recogida y depósito de mercancías).




Holguras pasillo de trabajo, circulación simple




Holguras pasillo de trabajo, circulación doble

La anchura mínima de los pasillos de circulación de sentido único debe ser la anchura total de la carretilla o su carga (la mayor de ambas) más 300 mm a cada uno de sus lados. Para pasillos de circulación de doble sentido debe dejarse, además de las tolerancias laterales de 300 mm, otra central de igual medida.




Holguras pasillo de maniobra, circulación simple




Holguras pasillo de maniobra, circulación doble

Siempre que sea posible, debe separarse el tráfico de carretillas y peatones. Caso que no pueda hacerse, se debe mantener una holgura mínima de 500 mm, al menos, en uno de los lados. En todo caso, la anchura mínima de los pasillos para paso de personas debe ser de 1 metro, según especifica la NTP 852.




Holguras en pasillos de maniobra
Circulación con personal, según UNE-EN 15629



Holguras en pasillos de maniobra
Circulación con personal, según NTP 852

Por último, mencionar que la norma no contempla la posibilidad, ni en ningún caso debería hacerse en la práctica, del apilado intrusivo, es decir, aquel método de manipulación de unidades de carga donde el radio de giro o longitud de la carretilla es superior a la anchura del pasillo de trabajo, de modo que la horquilla de la misma y la carga utilizan parte del espacio de almacenamiento en la estantería para el giro, al colocar o retirar las paletas.



Manipulación intrusiva

La práctica del apilado intrusivo está totalmente desaconsejada por los siguientes motivos:

- Comporta mayor riesgo de daños por impacto en los elementos de la estantería cuando se retira o colocan las unidades de carga. Por ello, las holguras de módulos también deben ser superiores.
- Si el suelo es irregular, existe un riesgo más elevado de impactos provocado por el balanceo de las carretillas o las cargas.
- Usualmente, las carretillas no están diseñadas para girar con la carga elevada y, consecuentemente, a mayor altura de elevación existe un mayor riesgo de inestabilidad o vuelco.

Para instalaciones de la Clase 300, Pasillo muy estrecho, las anchuras de los pasillos y las holguras mínimas deben ser definidas por el especificador o el proveedor de las carretillas teniendo en cuenta todas las particularidades de este tipo de almacenamiento y que vienen especificadas en el Anexo F de la Norma UNE-EN 15620. En general, este tipo de instalaciones se almacena a mayor altura que en la Clase 400 y, por tanto, la operativa de almacenamiento es más sensible a los condicionantes técnicos y estado de mantenimiento de las carretillas [generalmente, bilaterales y trilaterales], sus sistemas de elevación, planitud del suelo, situación de la carga, deformaciones y holguras del mástil y su desplazamiento estático y dinámico, la tolerancia del sistema de guiado, etc.

5.5 Recinto y entorno

Como contribución a la buena gestión del almacén y a la explotación segura del mismo, es importante garantizar que se cumplen determinadas condiciones relativas al ámbito físico del entorno de trabajo y del propio local o edificio y a aspectos generales de organización del mismo. Básicamente se relaciona lo que sigue:

- Iluminación. La NTP 852 especifica que debe ser adecuada para facilitar la manipulación de las unidades de carga en función de la exigencia visual requerida. Según el Anexo IV del *Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo*, los pasillos de circulación de uso exclusivo, en los que no se requiera lectura deben tener una iluminación mínima de 50 lux, medidos a nivel del suelo. Este nivel mínimo deberá duplicarse cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos de caídas, choques o accidentes. Cuando se requiera la lectura de texto que precisa atención baja, el nivel mínimo será de 100 lux, y deberá ser superior según el nivel de atención requerida para una correcta percepción visual. La instalación de alumbrado deberá estar colocada por encima de los pasillos, fuera del alcance de los medios mecánicos de manutención y sus cargas, debidamente protegidos contra impactos y de forma que se tenga iluminación suficiente y se eviten deslumbramientos y sombras. Contará con el preceptivo número de luminarias de emergencia y; deberá realizarse el adecuado mantenimiento y sustitución de los aparatos de alumbrado sucios, deteriorados o averiados. Las luminarias y equipos eléctricos deberán adecuarse a lo prescrito en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- La humedad relativa, medida a una temperatura de 20°, a la que estará sometida el equipo de almacenaje solo puede ser superior al 65 % durante unas pocas semanas al año. Las propiedades mecánicas y físicas de materiales como la madera, aglomerado, etc., pueden verse muy afectadas por la influencia de alta humedad.
- Debe proveerse la calefacción y/o refrigeración necesarias en las zonas de trabajo necesaria para el mantenimiento de los rangos de temperatura adecuados según la reglamentación vigente en cada caso. Asimismo, debe estar asegurada la correcta ventilación, bien de forma natural o mediante procedimientos de renovación asistida del aire.
- En almacenes refrigerados, el proceso de enfriamiento debe ser tal que no necesite requisitos adicionales de diseño específico para el equipo de almacenamiento.
- El entorno, incluyendo la losa del suelo, debe mantenerse seco, no ser químicamente agresivo y ser interior.
- Para estanterías situadas en el exterior deben considerarse aspectos específicos en su diseño en cuanto a la durabilidad de los recubrimientos superficiales y en cuanto al aseguramiento de sus cualidades y capacidad portante sometidas a agentes atmosféricos como viento, nieve, etc.
- Debe mantenerse un orden y limpieza adecuados en todo el recinto y, particularmente en los pasillos, zonas de paso, salidas, zonas de trabajo y, en especial, las vías previstas para evacuación en caso de emergencia, de modo que permanezcan libres de obstáculos y sea posible su utilización en todo momento sin dificultades. El mencionado Real Decreto aconseja que se realice la limpieza regular del almacén y, en todo caso,

inmediatamente después de cualquier incidente que provoque derrame de materiales (polvos, líquidos, grasas, etc.) Cuando se almacenen bidones, depósitos, etc., de productos químicos inflamables o tóxicos se dispondrá de los preceptivos sistemas de recogida, neutralización y eliminación de vertidos accidentales, conforme a la legislación particular aplicable.

- Ha de implementarse la conveniente señalética que especifique claramente los distintos aspectos informativos necesarios en todas áreas físicas y funcionales de trabajo. En particular, la señalización se realizará siguiendo las exigencias descritas en el *Anexo VII.3 del Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo*, al respecto de la delimitación de las zonas de circulación, límites de ubicación de las áreas de apilado situadas al pie y sobre las estanterías. Igualmente, se debe rotular convenientemente los lugares donde aparcar las carretillas elevadores y los demás equipos de trabajo del almacén.
- De igual modo, han de rotularse y delimitarse las zonas de paso, circulación, maniobra, trabajo, etc., así como los límites establecidos para las cargas situadas sobre las estanterías, zonas de acopio, preparación, etc.
- Se debe evitar que las zonas de trabajo, maniobra o circulación sean utilizadas tanto por personas como por maquinaria. No obstante, si no se puede evitar, deben señalizarse claramente las preferencias o prohibiciones de paso oportunas.
- Deben establecerse pasos peatonales perpendiculares a los módulos de almacenamiento a una distancia entre ellos tal que garantice el cumplimiento de la reglamentación contra incendios vigente en materia de distancias de evacuación.
- El acceso de personal no autorizado debe ser controlado. Según determina el *Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo*, deben tomarse las medidas oportunas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder a zonas donde su seguridad pueda verse afectada por algún tipo de riesgo, habilitándose, además, un sistema que impida que los trabajadores no autorizados accedan a dichas zonas [que deben estar debidamente señalizadas]. Se presupone que los trabajadores autorizados han sido especialmente formados y adiestrados para realizar las tareas en las áreas determinadas donde existen los riesgos especificados [caída de objetos, golpes, atropellos, choques entre vehículos y estanterías, etc.] y que las mismas se realizan siguiendo un procedimiento previsto e implantado al efecto.
- No se deben utilizar los pasillos de servicio o circulación para depositar mercancías, ni siquiera de forma transitoria u ocasional.
- Se debe mantener libres de todo tipo de obstáculos los pasillos de circulación o maniobra de las carretillas de manutención así como los pasillos peatonales. Como se ha indicado anteriormente, estos deben tener una anchura mínima de 1 m y estar debidamente señalizados.
- Se debe extremar la precaución en los cruces de pasillos, señalizándolos claramente y usando los medios oportunos que faciliten su visibilidad.
- Debe asegurarse que el suelo es adecuado para el anclaje de estanterías y para el trabajo de los medios mecánicos de manipulación de cargas.
- Deberán dotarse los locales de trabajo con aquellos sistemas que determine la legislación aplicable en cada caso, necesarios para reducir o paliar las consecuencias, sobre las personas o las instalaciones, de posibles accidentes que puedan suceder durante la explotación del almacén.

- Debe proveerse el local con las preceptivas instalaciones de seguridad y de prevención de riesgos laborales aplicables a la actividad desarrollada.

5.6 Formación del personal

Los operarios que manejen las carretillas y demás medios de manutención deben estar adecuadamente informados, formados, adiestrados y acreditados al respecto de todo lo necesario o relacionado para el desempeño de sus tareas. En general:

- Deben ser operarios mayores de 18 años, que cuenten con la formación teórico-práctica correspondiente y de familiarización del equipo que van a utilizar.
- Deben contar con las aptitudes psico-físicas y sensoriales adecuadas, con formación suficiente para ser competentes en el trabajo asignado, que hayan sido autorizadas específicamente para esa tarea y que, además, exista constancia y registro documental tanto de la autorización como de la formación recibida.
- El Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, determina los criterios para la formación de operadores de equipos automotores. Principalmente, deben ser formados sobre:
 - La legislación relativa a los equipos utilizados y a la Prevención de Riesgos Laborales.
 - Los tipos de equipos y sus aplicaciones.
 - La identificación de los peligros y riesgos [atropellos, vuelco, atrapamientos, caída de objetos, impactos y golpeo sobre otros equipamientos, estanterías o estructuras, electrocución, incendio, vibraciones, etc.]
 - Las medidas preventivas específicas, tales como las normas de circulación, reglas de estabilidad, dispositivos de protección, distancias de seguridad y señalización y protecciones colectivas e individuales.
 - Los medios auxiliares, equipos y herramientas necesarios, tales como los útiles del equipo de trabajo, las normas de mantenimiento y verificaciones, la identificación y control del lugar de trabajo y su entorno, la interferencia entre actividades y sus derechos y obligaciones.
 - Manejo práctico del equipo, incluyendo la realización de comprobaciones diarias y periódicas de seguridad, adiestramiento sobre la estabilización del equipo en diferentes tipos de superficies y situaciones, movimientos del mismo con carga y en vacío, trabajos con peligros o riesgos especiales [proximidad a elementos frágiles, instalaciones, etc], simulación de situaciones de riesgo y accidentes, primeros auxilios y medidas de emergencia.
- Los aspectos específicos relativos a la manipulación de cargas sobre estanterías, conocimiento de las paletas, su estado y uso, metodologías de trabajo en el manejo de las unidades de carga y riesgos específicos relativos a la gestión de equipos para almacenamiento, operativas a seguir cuando se aprecian elementos dañados, interpretación correcta de las placas de características y, en suma, todo lo que a ello repercute de lo expuesto en el presente manual.

La mayoría de las situaciones de riesgo en un almacén derivan de la interacción de equipos estáticos y móviles; generalmente, estos últimos son operados por personas y, por tanto, debe extremarse la precaución para minimizar los efectos que se deriven de una falta de actuación al respecto. Si los conductores de los medios de manutención no tienen la debida formación, pericia, experiencia, capacitación, atención, motivación e implicación en sus respectivas


tareas y responsabilidades, los riesgos para las instalaciones, las mercancías y las propias personas se incrementarán de forma importante.

5.7 Consideraciones generales de seguridad

El diseño de la implementación segura de un sistema de almacenamiento se basa en los siguientes supuestos:

1. El uso del sistema cumple con las especificaciones tomadas como base para su diseño.
2. El entorno de trabajo se mantiene en las condiciones adecuadas.
3. Las unidades de carga son seguras y estables.
4. Las paletas y demás medios accesorios de manutención se utilizan conforme a su diseño y función.
5. La correspondencia entre las estanterías y los medios de manutención empleados, al respecto de las holguras y operativa de manipulación, es la adecuada y es conforme a la Norma UNE-EN 15620.
6. Los equipos de manutención están mantenidos correctamente por el proveedor.
7. Los operarios de las carretillas están cualificados y acreditados para las condiciones de trabajo.
8. El especificador reconoce el entorno de trabajo como de "riesgo estándar".
9. Las calidades y tolerancias del suelo son las adecuadas para la actividad desarrollada.
10. Se nombra a una persona responsable de la seguridad con las responsabilidades que determina la Norma UNE-EN 15635.
11. Existe un programa adecuado de inspección y mantenimiento.


Si alguno de estos puntos no es observado en la práctica, la frecuencia de accidentes se incrementa y, consecuentemente, la magnitud de daños a las estanterías. Esta elevación del riesgo hará precisa la adopción de nuevas acciones preventivas y correctivas para mantener un entorno de trabajo seguro. En todo caso, tales medidas conllevarán, por un lado, una merma en la productividad y rendimiento del almacén [utilización de mayores holguras, minoración de la capacidad, reducción de la velocidad de la operativa de trabajo, menor rotación de producto, etc.] y, por otro, un incremento proporcional de costes [instalación de elementos de protección de las estanterías, reparaciones, sistemas de seguridad, etc.]. Por ello, es aconsejable el mantenimiento de un entorno de trabajo de bajo riesgo, que estará en función de la frecuencia y la magnitud de los daños:



Matriz de riesgos. Identificación según la frecuencia de accidentes y su impacto

Además, para garantizar un uso seguro del equipo de almacenamiento, se deben dar las siguientes condiciones:

1. El montaje debe hacerse conforme a las especificaciones, planos e instrucciones facilitadas por el proveedor. Una correcta instalación es tan importante como el propio diseño estructural; la calidad y precisión de los trabajos de montaje tendrán una influencia decisiva en el rendimiento del equipo de almacenamiento. Los montadores deben acreditar una capacitación, competencia y experiencia suficientes. Para un adecuado montaje se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
 - a. Las estanterías deben fijarse al suelo con anclajes adecuados para evitar movimientos de los puntales cuando se utilizan equipos mecánicos de mantenimiento. El tipo y cantidad de anclajes deben ser especificados por el proveedor e instalarse conforme a sus instrucciones.
 - b. Si se prevén arriostrados verticales, deben instalarse y anclarse al suelo según las instrucciones del suministrador. Estos elementos son fundamentales para conseguir la capacidad de carga de la estantería y, por tanto, no deben desmontarse o recolocarse.
 - c. Las estanterías no deben conectarse a ninguna otra estructura del edificio (paredes, jácenas, pilares, cargaderos, etc.) para evitar la transmisión de esfuerzos entre ambas. En el caso de que fuera necesaria esta conexión, debe ser evaluado detenidamente para el diseño de la estantería.
 - d. Las placas base de los puntales deben tener toda su superficie en contacto con el suelo y deben nivelarse mediante placas de nivelación o inyección de hormigón sin retracción que cumpla los requisitos de resistencia de la especificación.
 - e. Si se instalan alineaciones dobles de estanterías, se deben montar, al menos, dos distanciadores de bastidor. Su posición debe ser próxima al nudo de la celosía para prevenir daños locales al puntal por flexión. Pueden dar cierto apoyo lateral a bastidores dañados accidentalmente pero, al no estar diseñados para tal objetivo, en absoluto pueden garantizar que la estantería no colapse. La cantidad y ubicación de los distanciadores debe cumplir los requisitos siguientes:
 - i. Distanciador inferior; próximo al segundo nudo de celosía más bajo.
 - ii. Distanciador superior; próximo al nudo de celosía más alto.
 - iii. Caso que hubiese empalme de puntal, próximo a este.
 - iv. Para bastidores con altura superior a 3 metros, es recomendable colocarlos cada 2 nudos de celosía. Las situaciones descritas se muestran a continuación:



- f. La separación entre largueros no debe ser superior a la consignada por el proveedor, que se corresponderá con las cargas máximas admisibles por la estructura, según se refleja en la placa de características.
 - g. Los largueros deben conectarse, con sus pernos de seguridad, según requiera el proveedor.
 - h. Las placas de características deben ubicarse de forma claramente visible.
2. El suelo debe tener la rigidez, nivelación, resistencia y planitud necesarias para el uso previsto.
 3. El proveedor debe facilitar al usuario las preceptivas placas de características con la información suficiente sobre capacidad de carga, uso y limitaciones del sistema, según el formato normalizado [UNE-EN 15635], que deben ser colocadas visiblemente sobre las estanterías para conocimiento y consulta del usuario.
 4. El sistema de trabajo del usuario debe asegurar que no se superen las cargas máximas para las que ha sido diseñada la estantería [y que aparecen en la placa de características]. Asimismo, los elementos de almacenaje de mercancías [paletas, contenedores, etc.] contemplados en dicho sistema de trabajo deben ser siempre los adecuados para el equipo de almacenamiento.
 5. La metodología operativa debe ser conforme a las instrucciones del proveedor.
 6. Los medios de manutención empleados deben ser adecuados a la estructura de la estantería, características del suelo y procedimiento de manipulación segura establecidos.
 7. El radio de giro de las carretillas con las unidades de carga consideradas deben ser compatible con los anchos de pasillos disponibles.
 8. El usuario debe garantizar que los medios mecánicos de manutención se utilicen conforme a las instrucciones del suministrador para no dañar las estanterías. Estas se diseñarán únicamente para comportarse adecuadamente ante los esfuerzos y cargas generadas por un uso correcto del equipo de manutención manejado por conductores cualificados, salvo que se especifiquen requisitos especiales de protección contra colisiones o resistencia a impactos.

La Norma UNE-EN 15635 establece que el usuario del equipo de almacenaje es responsable de la seguridad de las personas cuya actividad se desarrolla en su entorno y de mantener la funcionalidad del mismo en condiciones de trabajo seguras. Es preceptivo un estudio con técnicas de evaluación de riesgos, debido a la gravedad de los daños que pueden ocasionarse a los componentes de las estanterías por accidente, malas prácticas al manipular las cargas, mal uso de los medios de manutención, etc., combinado con el riesgo que representa la caída de grandes pesos como consecuencia de los daños en la estanterías.

El usuario debe establecer un ámbito laboral seguro en base a una evaluación de riesgos que reduzcan las posibilidades de daños al equipo de almacenamiento. La seguridad se mejora con la formación adecuada de los operadores y evitando condiciones de trabajo comprometidas. A continuación, se relaciona, sin carácter exhaustivo, una serie de consideraciones que el usuario debe observar, según se establece en la Norma UNE-EN 15635:

- a) El cumplimiento de la normativa nacional y local que le sea de aplicación.
- b) Disponer de personal competente y formado en el uso de equipos de manutención y sistemas de almacenamiento en estanterías.
- c) Implantar un procedimiento de gestión que tenga en consideración, al menos, los siguientes puntos:
 - a. Utilizar el sistema de almacenamiento conforme a sus especificaciones.

- b. Nombrar una persona responsable de la seguridad del equipo, **PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety)**; su identidad debe hacerse pública entre el personal del almacén. La PRSES debe conocer al proveedor del equipo de almacenamiento, ponerse en contacto con él y definir la formación necesaria para mantener el equipo en condiciones seguras de trabajo. Debe conocer las especificaciones del sistema, la naturaleza de las operaciones y su ejercicio adecuado, los peligros asociados en base a la evaluación de riesgos y las precauciones que se deben tomar para prevenir accidentes y limitar sus consecuencias mediante el mantenimiento de un programa de instrucciones y avisos.
- c. Realizar inspecciones, mantenimiento y reducir los daños evidenciados.
- d) Confirmar que el entorno es adecuado a la especificación del sistema [humedad, iluminación, ventilación, temperatura, eventual exposición a agentes meteorológicos, etc.]
- e) El peso y dimensiones de las unidades de carga no deben superar la especificación que sirvió de base para el diseño del equipo de almacenaje y que, por tanto, las holguras de trabajo son suficientes para maniobrar de forma segura con la maquinaria de manutención, minimizándose las posibilidades de golpeo.
- f) Los medios mecánicos de manutención son adecuados y sus características técnicas se corresponden con el diseño de las estanterías; en particular, los radios de giro no deben superar los considerados para la distribución de pasillos, de forma que se puedan respetar las holguras de trabajo para la maniobrabilidad segura de las carretillas.
- g) Los elementos de almacenaje de mercancías [paletas, contenedores, etc.] son los especificados para el diseño y deben estar en buenas condiciones de uso; asimismo, las unidades de carga se transportan de forma estable y dentro de las tolerancias de anchura consideradas.
- h) Asegurar que las instrucciones de montaje del proveedor del equipo de almacenaje se han seguido correctamente cuando la instalación ha sido realizada por el usuario o un contratista nombrado por este. Preferentemente, el montaje debería hacerlo el proveedor o el fabricante.
- i) Confirmar que las propiedades de la solera base de las estanterías es adecuada para las cargas y el uso previstos [rigidez, resistencia, acabado superficial, nivelación, planitud, apropiada para los anclajes de los componentes del sistema, etc]
- j) Asegurando que se colocan las protecciones de puntal y demás elementos de seguridad considerados.
- k) Mantener el orden y limpieza en los pasillos de trabajo, cerciorándose de que las zonas críticas están libres de todo tipo de obstáculos.
- l) Verificar que el equipo en general se usa conforme a las especificaciones del contrato de suministro y reconociendo que cualquier modificación del sistema tiene implicaciones en materia de seguridad [estanterías, unidad de carga, equipo de manutención, método de manipulación, operativa de trabajo, personal laboral, etc.]
- m) Realizar las necesarias inspecciones regulares de la estantería a lo largo de su vida útil para asegurar que cualquier daño que requiera acción consecuente se realice conforme al plan de mantenimiento y se repongan los elementos dañados con recambios del mismo fabricante.

En suma, el usuario debe ser muy consciente de que cualquier daño disminuye los coeficientes de seguridad considerados en el diseño, reduciendo la capacidad de carga.

Un programa de revisión y mantenimiento riguroso y regular reducirá los problemas derivados de un daño.

El colapso de toda o parte de una estantería dañada puede no producirse de forma inmediata ya que estará en función de la gravedad del daño, la situación, la capacidad de carga prevista y de la carga soportada en ese momento, etc. En cualquier caso, la afección debe identificarse y corregirse con celeridad puesto que sus consecuencias pueden ser de extrema gravedad y producirse en cualquier momento, sin aviso previo.

Identificación de riesgos comunes.

Los riesgos principales relacionados con la actividad de gestión de almacenes con estanterías regulables para paletas APR son, genéricamente considerados, la caída de cargas y los accidentes de circulación.

1. La **caída parcial o total** de las cargas paletizadas sobre los pasillos o zonas de trabajo puede ser debida a:

- **Inestabilidad parcial o total de la instalación.** La falta de resistencia mecánica de la estructura o de algunos de sus componentes y/o uniones, puede deberse a un diseño elaborado sobre especificaciones y datos inadecuados, incompletos o inexactos sobre las necesidades de uso y las circunstancias funcionales del sistema, o bien a modificaciones posteriores efectuadas en la instalación. Las principales causas de los errores en el diseño suelen ser:
 - Aplicación de una norma técnica de diseño inadecuada.
 - Aplicación deficiente o insuficiente de la norma técnica de diseño.
 - Falta de definición completa de las unidades de carga que se van a manipular [dimensiones, peso y demás características]
 - Indeterminación de la tipología, cantidad y propiedades de los equipos de manutención a emplear.
 - Imprecisión de las características del edificio y entorno donde se ubicarán las estanterías [tipo de recinto, características del suelo, circunstancias ambientales, etc.].
 - Los datos de la situación geográfica de la instalación y de sus características geodinámicas no se han considerado apropiadamente.

Al respecto de las competencias durante el proceso de toma de datos y prescripción del sistema de almacenamiento, ver epígrafe “7.1 Responsabilidades del especificador y del proveedor” del presente manual.

Por otro lado, la modificación de las características originales del sistema de almacenamiento, de la carga o la operativa de trabajo, realizadas durante la explotación del almacén puede dar lugar a una inadecuación funcional, fundamentalmente por insuficiente resistencia mecánica del conjunto o de alguna de sus elementos o uniones. Esto puede producirse, principalmente por:

- Cambio en la configuración o disposición de los niveles de carga.
- Empleo de unidades de carga no previstas inicialmente que sobrecargan los largueros o reducen las holguras de trabajo.
- Desmontaje y montaje inadecuado de las estanterías.
- Reubicación del equipo en suelos inadecuados.

Para más información sobre la modificación de la implementación original, se recomienda la consulta del epígrafe “7.2 Cambios sobre el proyecto original” del presente documento.

- **Acciones mecánicas sobre la instalación.** Choques, empujes o impactos de los medios mecánicos de manutención y sus cargas contra elementos de las estructuras que pueden ocasionar:
 - La desunión de los elementos de las estanterías.
 - Deformaciones elásticas y/o permanentes de sus componentes.
 - Caída de cargas y desplome de elementos portantes o de la totalidad de la estantería.

Los causas que provocan los mencionados efectos son siempre malas prácticas de gestión y uso de los equipos y de un entorno de trabajo inadecuado. Se han detallado exhaustivamente las acciones que generan este tipo de riesgos en los apartados anteriores del presente epígrafe “5 USO DEL EQUIPAMIENTO” de este documento.

2. **Accidentes de circulación.** Pueden tener lugar como choques entre vehículos y maquinaria de manejo de cargas y de atropellos a peatones. Las principales causas son:

- Iluminación inadecuada, que produce zonas de sombra o deslumbramientos
- Anchura reducida de pasillos, que compromete la maniobrabilidad de las carretillas y sus cargas al no estar bien toleradas las holguras necesarias según sus dimensiones, radio de giro y demás características técnicas.
- Deficiente señalización en cruces, preferencias de paso, zonas de uso compartido, ordenación de zonas de trabajo en el almacén, etc.
- No respetar las normas de circulación [exceso de velocidad, no guardar las distancias de seguridad, no respetar preferencias de paso, etc.].
- Prácticas equivocadas en el manejo de las cargas [circular con la carga elevada que puede ocasionar vuelcos al girar, falta de visibilidad por obstrucción de la propia carga, mercancía no asegurada en la paleta, uso de carretillas no adecuadas para la carga, no usar los accesorios de manipulación de cargas adecuados, etc.].
- Falta de mantenimiento de la maquinaria de manutención que puedan provocar averías accidentadas.
- Entorno físico no apropiado [suelo irregular, inclinado, no adecuado para soportar las cargas que circulan, presencia de obstáculos, líquidos derramados, etc.]
- Carencia de formación adecuada de los conductores en el uso seguro de la maquinaria.

Indudablemente, los accidentes de circulación también son susceptibles de provocar repercusión directa sobre las estanterías si, como consecuencia de los mismos, se producen impactos o empujes de diversa consideración sobre aquéllas.

6 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Los equipos de almacenamiento y su entorno deben revisarse regularmente para asegurar que sus características físicas y funcionales son las correctas y para evidenciar cualquier daño que haya podido producirse. Se debe mantener registro documentado de todos los daños y problemas de seguridad detectados y efectuar las adecuadas evaluaciones como parte del procedimiento de reducción de daños establecido. Las reparaciones deben hacerse de manera efectiva en cuanto se produzca la oportunidad.

Los temas principales objeto de inspección deben ser:

- Daños producidos por impactos en cualquier elemento de la estructura, particularmente en puntales y largueros.
- Pérdida de verticalidad de puntales y bastidores.
- Estado físico y funcional de todos los componentes, especialmente placas base y conectores de largueros con puntales.
- Grietas en elementos, soldaduras, uniones, etc.
- Estado de la solera base de las estanterías.
- Ubicación de las cargas sobre las paletas y posición de estas sobre las estanterías.
- Montaje realizado conforme a las especificaciones sobre la instalación.
- Existencia y vigencia de las placas de características.
- Sobrecargas de la instalación.
- La estabilidad de las unidades de carga es adecuada.
- Las dimensiones, peso y tolerancias de las unidades de carga son satisfactorias.

Es aconsejable que el programa de mantenimiento sea realizado por el propio fabricante de las estanterías o de acuerdo con el mismo. Debe contemplarse, entre otros, los siguientes aspectos:

- Al establecer los programas de mantenimiento preventivo se crearán listas de comprobación que faciliten la inspección y la comunicación de los problemas evidenciados.
- Implantar un programa de revisiones periódicas para detectar, comunicar y registrar anomalías visibles fácilmente, tales como: orden y limpieza de las zonas de almacenamiento y vías de circulación, elementos dañados o deformados, defectos de verticalidad, debilitamiento del suelo, ausencia de pernos de seguridad, cargas deterioradas, etc., para que se proceda a su restitución en los plazos en que deba hacerse en cada caso.
- Si las horas trabajadas y la rotación de mercancías en el almacén son muy elevadas, se establecerá un plan específico de inspecciones periódicas con reporte de daños y que como mínimo incluyan:
 - *Inspección visual diaria.* Realizada por personal del almacén designado al efecto, para detectar anomalías fácilmente apreciables, tales como: largueros y/o bastidores deformados, falta de verticalidad longitudinal y transversal de la estructura, grietas en el suelo, falta de placas de

nivelación, rotura de anclajes, ausencia de pernos de seguridad, unidades de carga defectuosas, carencia de placas de señalización y características, daños en la losa de sustentación, etc., procediéndose, de forma inmediata a su reparación/reposición.

- o Inspección semanal. Realizada por el encargado del almacén o por la persona responsable de la seguridad del equipo de almacenaje, PRSES, en la que se comprobará la verticalidad de la estructura y de todos los componentes de los dos niveles inferiores, con notificación, calificación y comunicación de daños.
- o Inspección mensual. Realizada por el encargado del almacén o por la persona responsable de la seguridad del equipo de almacenaje, PRSES, en la que se verificará, además, la verticalidad de la instalación de todos los niveles y aspectos generales de orden y limpieza del almacén, con notificación, calificación y comunicación de daños.
- o Inspección anual. Realizada por experto competente en esa actividad. Se debe aportar informe con notificación, calificación y comunicación de daños.

Las reparaciones o actuaciones a que den lugar los informes de inspección se deberían realizar por personal cualificado del fabricante o del proveedor; y con las estanterías descargadas, salvo si hay estudio previo de seguridad para realizar la reparación con carga total o parcial.

Después de sufrir un golpe, el elemento dañado se debe reemplazarse con la urgencia que determine la magnitud del daño, comprobando la verticalidad de la estantería. El componente nuevo siempre debe ser idéntico al sustituido. No es aconsejable la reparación de materiales deteriorados, y menos utilizando aplicación de calor [soldadura] ya que se alterarían las propiedades mecánicas del acero. En todo caso, mientras no se proceda a la restitución del daño, la estantería debe descargarse e inutilizarse, procediendo a su adecuada señalización.

Todas las actuaciones relativas al estado de las estructuras y del suelo se registrarán documentalmente, haciendo constar: fecha, tipo de anomalía y los trabajos de restauración con su fecha. También se debe incluir información sobre las cargas. Es importante investigar las posibles causas de los daños para reducir la posibilidad de que se vuelvan a producir. Este material debe constituir la base para elaborar un procedimiento de prevención de daños.

6.1 Inspección de las estanterías

La inspección de todo el equipo de almacenaje debe hacerse de forma regular y sistemática y realizarse desde el nivel del suelo, que es donde se producen un mayor número de daños, salvo que haya indicios de problemas que requieran una investigación. Cuando se deban revisar los niveles superiores debe usarse un método seguro de acceso; no se debe permitir subir a las estanterías sin los elementos de seguridad adecuados.

La PRSES debe definir la frecuencia y alcance de las inspecciones dependiendo de los factores particulares de cada instalación y de su adecuación a las condiciones de funcionamiento del almacén [frecuencia y métodos operativos, dimensión, equipo utilizado, personal involucrado, posibles daños de la estructura, etc.] No es habitual que se requiera la retirada de las paletas para llevar a cabo una inspección completa de la estantería, puesto que las zonas que no puedan verse en una inspección concreta serán visibles en revisiones posteriores. En este sentido, el índice de ocupación puede aconsejar que la PRSES solicite inspecciones más frecuentes si las estanterías están cargadas regularmente casi en su totalidad.

La frecuencia y gravedad de los daños al equipo están influenciados por factores como la cantidad de movimientos de la mercancía almacenada, la habilidad de los conductores de las carretillas, la calidad y posibilidad de colocación de protectores de puntal, la suficiencia de las holguras, etc. Por ello, la PRSES dispone de la información interna necesaria para el establecimiento de un buen plan de revisiones

Las inspecciones deberían ser minuciosas, considerando la práctica de funcionamiento del almacén considerado, que podría descartar la revisión de largueros y puntales posteriores y también otros componentes ocultos por las unidades de carga o situados en niveles superiores.

Los inspectores que examinen los niveles elevados pedirán acceso a los equipos de seguridad necesarios. En absoluto se deben hacer revisiones conduciendo o siendo levantado por las carretillas.

Se debería considerar un programa de formación continua para personal interno e inspectores de las estanterías para asegurarse una disponibilidad suficiente de personal competente.

Cualquier persona que observe algún problema de seguridad o daños en la estantería, debe notificarlos a la PRSES inmediatamente. Todo el personal debe recibir instrucciones escritas sobre el mantenimiento del funcionamiento seguro del sistema para garantizar su propia seguridad y la de los demás.

Es responsabilidad de la PRSES que las inspecciones periódicas se realizan efectivamente, basadas en una evaluación de riesgos. Asimismo, debe mantener un registro de las inspecciones y actuaciones consecuentes.

En todo caso, se determina que un experto técnicamente competente debe realizar, al menos, una inspección anual. Se debe presentar un informe escrito a la PRSES con las observaciones y propuestas de cualquier actuación necesaria.

Investigación de daños.

Cualquier tipo de daño debe conllevar la correspondiente investigación de sus causas potenciales, al objeto de reducir o eliminar la posibilidad de que el problema se reproduzca; consecuentemente, deben tomarse las medidas pertinentes.

Las conclusiones a las que debe llegarse de las razones por las que se producen los daños pueden ser, a modo de ejemplo y sin carácter exhaustivo, las siguientes:

- Funcionamiento incorrecto de la carretilla elevadora.
- Calidad de formación deficiente o ausencia de la misma.
- Estado deficiente del equipo de manutención o cambios en el equipo original.
- Cambios en el tipo o calidad de la paleta original usada.
- Elementos de almacenaje de mercancías (paletas, contenedores, etc.) dañados.
- Carga con vuelo respecto a las paletas.
- Holguras y tolerancias reducidas.
- Pasillo demasiado estrecho.
- Limpieza y orden deficientes (paletas u otros elementos obstaculizando el pasillo, derrames de materiales, restos de embalajes, etc.)
- Iluminación inadecuada.
- Deficiencias del suelo.

Un procedimiento establecido de investigación y control de daños debe ser el fundamento de actuaciones preventivas como el aislamiento, descarga o aseguramiento de zonas de las estanterías con riesgo elevado, después de lo cual, deben comenzar los procesos de reparación, acondicionamiento o sustitución.

La posibilidad de colisiones fortuitas que dañen y debiliten las estanterías se puede minimizar reduciendo o eliminando la posibilidad de reincidencia de accidentes. Esto puede propiciarse mediante buenas prácticas, tales como:

- Buen diseño de la distribución del almacén.
- Buena dirección y gestión.
- Buena formación de los operadores de los medios mecánicos de manutención.
- Buena señalización general.
- Buena cobertura de elementos de protección de puntales [...]

6.1.1 Revisión de los bastidores

Verticalidad de los puntales de bastidor

En todas las instalaciones de estanterías de palatización convencional APR, la falta de verticalidad bajo carga no debe exceder de la ducentésima parte de su altura [1/200]. Cualquier valor superior a este ratio debe consultarse al proveedor para una revisión del diseño. Ver apartado “6.1.3 Tolerancias de montaje. Aplomado y nivelación”.

Las deformaciones del suelo por asentamiento, consolidación o presión local, siendo muy pequeñas e incluso imperceptibles, pueden afectar de manera importante a la verticalidad de la estantería, provocando que su utilización sea muy insegura. A modo de ejemplo, un hundimiento local de 10 mm en la base de un puntal generará una pérdida de verticalidad del bastidor, medida en su componente horizontal, de 50 mm a 5 m de altura.



Desplomado del bastidor por asentamiento del suelo o punzonamiento local del puntal


Daños en componentes del bastidor (puntales y arriostramientos)

En este epígrafe se detallan las reglas sobre revisión y valoración de daños en bastidores producidos por un doblado general de un elemento. No se aplica dichas reglas a daños localizados puntualmente (abolladura, desgarros, grietas, torsión, etc.) para los cuales habrá que estar a lo expresado en el epígrafe siguiente “Daños localizados puntualmente”. Los doblados ubicados en una longitud inferior a un metro pueden juzgarse prorrateados a los límites de un metro; por ejemplo, por encima de medio metro de longitud se aplican los límites recomendados.

El doblado de un elemento es una deformación permanente, residual o inelástica, es decir, que no tiene posibilidad de recuperar su estado inicial; siempre está ocasionada por sobrecarga o daños por impactos.


La medición de los daños debe llevarse a cabo como sigue:

- Se coloca una regla de medición adecuada de 1 m de longitud en contacto con la superficie plana sobre el lado cóncavo del elemento dañado, de tal modo que quede lo más centrada posible respecto a la deformación máxima y a la longitud de la regla.
- Doblado de puntales. Se distinguen tres situaciones:
 - *Puntal doblado en la dirección del plano de los largueros*: deformación permanente (separación entre la regla y el puntal) igual o superior a 5 mm medida en el centro del segmento de 1 m de longitud.
 - *Puntal doblado en la dirección del plano del bastidor*: deformación permanente (separación entre la regla y el puntal) igual o superior a 3 mm medida en el centro del segmento de 1 m de longitud.
 - *Doblado en ambas direcciones*: para un puntal doblado en dirección longitudinal y transversal, la deformación debe evaluarse de modo separado y considerarse las magnitudes de 5 mm y 3 mm indicadas anteriormente.



Evaluación de daños en puntales

- Doblado de elementos de celosía [arriostramientos horizontales y diagonales]: para estos componentes de bastidor la deformación permanente en cualquier plano no debe ser igual o mayor de 10 mm en un tramo patrón de 1 m; para longitudes inferiores de celosías el valor de 10 mm se puede interpolar linealmente.



Evaluación de daños en celosías

La Norma UNE EN 15635 y la UNE 58013 clasifica los daños en los componentes de las estanterías en tres niveles:

NIVEL VERDE. Sólo requiere vigilancia

No se superan los valores indicados en el epígrafe anterior. No es necesario disminuir la capacidad de carga de la instalación con respecto a la indicada en las placas de características. No requiere reparación, solo supervisión. Los elementos se consideran seguros y deben identificarse como aptos para su uso hasta la siguiente inspección general, en la que han de evaluarse nuevamente. Superar el nivel verde implica riesgos al sistema de almacenamiento.

RIESGO NARANJA. Daños peligrosos que exigen actuación cuanto antes.

Se superan las magnitudes especificadas anteriormente sin sobrepasar el doble de su valor. Los elementos dañados deben sustituirse en cuanto se tenga oportunidad; no es precisa la inmediata descarga de la estantería pero, una vez se haya hecho no debe volver a cargarse sin que se haya realizado la reposición del elemento dañado. El usuario debe disponer de un procedimiento para aislar dicha zona y asegurar que no se utilizará hasta que el equipamiento haya sido declarado como seguro para el uso. Por ejemplo, se pueden utilizar etiquetas adhesivas fechadas para identificar las estanterías pendientes de actuación y que no deben cargarse. Cualquier componente con daños de categoría RIESGO NARANJA deberá recalificarse como RIESGO ROJO si no se han acometido los trabajos de reposición en el plazo de un mes desde la calificación inicial.

RIESGO ROJO. Daños graves que exigen actuación inmediata.

Los valores medidos son iguales o superiores al doble de los especificados anteriormente. Representa un nivel crítico de daños que justifica la identificación, descarga y aislamiento de la zona afectada; debe prevenirse igualmente su uso hasta que se haya procedido a la sustitución del elemento afectado. El usuario debe habilitar una operativa que garantice que la estantería no se usará antes de que se hayan hecho las actuaciones necesarias [por ejemplo, descarga en presencia del inspector o de la PRSES, acordonado de la zona, rotulación clara, etc.]

Daños localizados puntualmente en bastidores

Si se aprecian pliegues, desgarros, dobleces, torsiones, deformaciones, roturas, abolladuras, aplastamientos, hendidos, grietas, fracturas, etc., ubicados puntualmente en cualquier parte del bastidor, este debe considerarse no apto para su uso y quedar inutilizado, cualquiera que sea la flecha medida y, por tanto, clasificado con daños de máxima gravedad, es decir, **RIESGO ROJO** [según Norma UNE 58013]. Los bastidores que presentan este tipo de daños han sufrido una gran disminución o anulación completa de su capacidad portante y, consecuentemente, deben ser inmediatamente descargados, aislados y sustituidos, además de ser objeto de un análisis pormenorizado para determinar el origen de tales daños.



Puntales dañados por abolladura, desgarró y torsión

Si no se aprecia un deterioro evidente como para ser calificado según lo expresado anteriormente, se debe tener presente que la capacidad de carga del bastidor ha quedado mermada y, en caso de duda, debe descargarse igualmente el bastidor y consultar con el proveedor.

Daños en elementos de protección o ausencia de estos

Los golpes procedentes de la carretilla inciden particularmente sobre los bastidores en sus niveles inferiores, donde mayor es el daño. Para evitar o minimizar los efectos del impacto, se deben disponer los protectores de puntal, que absorban la energía de dicho golpe.

Es aconsejable su colocación en los puntales finales situados en los cruces de pasillos de maniobra y túneles y en las esquinas de los lineales, aunque en situaciones de tráfico intenso u otras circunstancias, la protección se debe colocar en todos los puntales del pasillo. También pueden colocarse protecciones dobles o barreras de bastidor en las cabeceras de las alineaciones. En todo caso, debe tenerse la precaución que queden las holguras adecuadas para garantizar el funcionamiento correcto de todo el equipo en el pasillo.



Protección doble de bastidor y protectores de puntal dañados

Las protecciones reducen los efectos de colisiones accidentales y previenen daños importantes en el puntal; están diseñadas como protección de sacrificio y deben ser reemplazadas si presentan daños, ya que no serán efectivas.

La ausencia de protecciones de puntal puede provocar daños muy graves en las estanterías.




La protección de bastidor evita el impacto directo en los puntales

6.1.2 Revisión de los largueros


Los largueros se deforman en condiciones de servicio y circunstancias normales de trabajo hasta un límite máximo de la ducentésima parte de su longitud [$L/200$]. Es lo que se conoce como deformación elástica bajo carga y debería desaparecer cuando se descarga. Debido a una sobrecarga o por impactos de diversa consideración, se puede producir deformaciones permanentes o residuales (que son inelásticas, es decir, no desaparecen cuando se retira la carga), tales como:

- Deformación residual vertical superior al 20% de la deformación elástica o flecha nominal vertical bajo carga [$L/200$].




Deformación residual vertical [sin carga] superior al 20 % de la flecha nominal vertical [con carga]

- Deformación residual horizontal superior al 50% de la deformación elástica o flecha nominal vertical bajo carga [$L/200$].



Deformación residual horizontal [sin carga] superior al 50 % de la flecha nominal vertical [con carga]

- Los conectores de los largueros presentan soldaduras con grietas o desgarros.



Soldadura de conector-larguero desgarrada


- Una o varias uñas de un conector están abiertas, agrietadas, retorcidas, seccionadas o han desaparecido.



Conector con uñas dañadas

Los largueros afectados por estos daños se consideran en **RIESGO ROJO**; deben descargarse y sustituirse de forma inmediata.

Los largueros que presenten daños en forma de abolladuras, hendidos, desgarros, torsiones, o cualquier tipo de deformación visible, deben ser evaluados en cada caso y, como medida de precaución, debe procederse como en los casos anteriores clasificados como **RIESGO ROJO**.



Larguero dañado por abolladura

Se debe comprobar que ambos conectores de todos los largueros cuentan con sus pernos de seguridad insertos debidamente. Caso que se detecten ausencias, deben reponerse inmediatamente, en prevención de desenganches totales o parciales provocados por empujes accidentales al maniobrar las carretillas en los niveles de carga.

Se debe contar con un stock de pernos de seguridad disponibles para su uso, ya que su carencia es una situación de riesgo que puede provocar daños graves en el sistema.




Pernos de seguridad y posicionamiento en los largueros

6.1.3 Tolerancias de montaje. Aplomado y nivelación


Las estanterías deben respetar en todo momento las tolerancias de montaje que define la norma UNE EN 15629, después de la instalación y antes de cargarlas. Su verticalidad debe permanecer siempre dentro de sus rangos adecuados para asegurar su correcto desempeño.

Es esencial, por tanto, la revisión periódica de su aplomado y nivelación en prevención de daños o un mal comportamiento de toda la estructura o parte de ella.


En las ilustraciones siguientes se reflejan las dimensiones a definir para instalaciones de la Clase 400 y 300:




Esquema vista superior Clase 400




Esquema vista superior Clase 300




Esquema vista lateral Clase 400




Esquema vista lateral Clase 300



Desalineación de los largueros del nivel de carga



Desalineación de los puntales del bastidor



Esquema vista frontal Clase 400 y Clase 300

La nomenclatura de las magnitudes reflejadas en los esquemas anteriores se detallan en la siguiente leyenda:

- A Hueco libre entre dos puntales
- B_0 Distancia entre la línea de referencia Z del sistema y el frontal de la estantería
- $B_1 B_2$ Falta de alineación de los puntales a lo largo de un pasillo en los módulos 1 y 2 respectivamente
- BF Falta de alineación en el sentido transversal de los puntales del bastidor
- $C_z C_x$ Falta de verticalidad del puntal en las direcciones Z y X respectivamente
- D Fondo del bastidor
- E Anchura de pasillo
- E_1 Distancia entre vigas guía carretilla
- E_2 Distancia entre la viga guía carretilla y el puntal frontal
- F Distancia de la línea de referencia X del sistema del pasillo a la parte frontal del puntal
- F_1 Variación entre puntales contiguos medidos cerca del suelo en la dirección Z
- $G_z G_y$ Rectitud del larguero en las direcciones Z e Y respectivamente
- H Altura desde la parte superior de la placa base hasta la parte superior del puntal
- HB Altura desde la parte superior de un larguero hasta la parte superior del larguero del nivel siguiente
- H_y Diferencia de nivel entre las partes superiores de los largueros frontal y posterior de un mismo alveolo
- H_{1A} Altura desde la parte superior de la placa base hasta la parte superior del larguero del nivel más bajo
- H_1 Altura desde la parte superior del larguero del nivel más bajo a la parte superior de un larguero en un nivel cualquiera
- J_x Rectitud del puntal en la dirección X entre niveles adyacentes de largueros
- J_z Rectitud inicial de un puntal en la dirección Z
- L Distancia entre ejes de puntales
- M Distancia desde el frontal de un puntal al centro del carril guía superior

A continuación, se reflejan dos tablas con los valores normalizados para las tolerancias horizontales y verticales, respectivamente y para las clases 400 y 300

SÍMBOLO DE DIMENSIÓN DE LA MEDIDA Y DESCRIPCIÓN DE LA TOLERANCIA	CLASE 400	CLASE 300
δA Diferencia de la dimensión nominal libre medida entre dos puntales en cualquier nivel	± 3	± 3
δA_T Diferencia de la dimensión nominal de la longitud total de la estantería, acumulada por el número de módulos "n", medida cerca del suelo	$\pm 3n$	$\pm 3n$
B Falta de alineación de los puntales a lo largo de un pasillo, acumulables por el número de módulos "n", medida cerca del suelo Para Clase 300A se aplica sólo a los puntales del pasillo		± 10 ó 300A: $\pm 1,0n$ 300B: $\pm 0,5n$
δB_0 Diferencia de la dimensión desde el frontal de la estantería con respecto a la línea de referencia Z de la instalación, medida cerca del suelo	± 10	± 10
BF Falta de alineación en sentido transversal de los puntales del bastidor	± 20	
C_x Falta de verticalidad de cada bastidor en la dirección X	$\pm H/350$	$\pm H/500$
C_z Falta de verticalidad de cada bastidor en la dirección Z	$\pm H/350$	$\pm H/500$ (1) $\pm H/750$ (2)
δD Diferencia de la dimensión nominal en el fondo del bastidor	± 6 (bastidor simple)	± 3 (bastidor simple) ± 6 (bastidor doble)
δE Diferencia de la dimensión nominal de la anchura del pasillo medida cerca del suelo	± 15	± 5
δE_1 Diferencia de la dimensión nominal de la anchura entre vigas guía carretilla		+5/-0
δE_2 Diferencia de los puntales de un lado a la viga guía carretilla		± 5
δF Diferencia de la dimensión nominal de rectitud de un pasillo medida cerca del suelo con respecto a la línea de referencia X del sistema	± 15	± 10
F_1 Diferencia entre puntales contiguos medidos cerca del suelo en la dirección Z		± 5
G_z Rectitud de los largueros en la dirección Z	$\pm A/400$	$\pm A/400$
J_x Rectitud del puntal en la dirección X entre dos largueros separados una distancia HB	± 3 ó $\pm HB/400$ (el mayor valor)	± 3 ó $\pm HB/750$ (el mayor valor)
J_z Rectitud inicial de un puntal en la dirección Z	$\pm H/500$	$\pm H/500$
δM Tolerancia del carril guía superior		Definido especificad. o proveed. carretilla
T_w Revirado en el centro de la longitud del larguero	1° por m	1° por m

(1) Para horquillas de carrera no fija.

(2) Para horquillas de carrera fija. H/500 es también un valor aceptable siempre que los bloques o patines de las paletas sobresalgan del larguero frontal 75 mm o más y estén apoyados sobre el larguero.

Límites de tolerancia horizontal para el plano XZ. Medias en mm

SÍMBOLO DE DIMENSIÓN DE LA MEDIDA Y DESCRIPCIÓN DE LA TOLERANCIA	CLASE 400	CLASE 300
G_Y Rectitud inicial de los largueros en la dirección Y	$\pm 3 \text{ ó } \pm A/500$ (el mayor valor)	$\pm 3 \text{ ó } \pm A/500$ (el mayor valor)
δH_{1A} Variación de la parte superior del larguero del nivel más bajo a la parte superior de la placa base	± 10	± 7
δH_1 Variación de la parte superior del larguero del nivel más bajo a la parte superior de un larguero situado en nivel cualquiera H_1	$\pm 5 \text{ ó } \pm A H_1/500$ (el mayor valor)	$\pm 5 \text{ ó } \pm A H_1/500$ [1] $\pm 3 \text{ ó } \pm A H_1/1000$ [2]
δH_3 Tolerancia del carril guía superior, si se especifica		Definido por el proveedor de la carretilla
H_Y Diferencia de nivel entre las partes superiores (nivel de apoyo de las unidades de carga) de los largueros frontal y posterior dentro de un mismo alveolo	± 10	± 10

[1] Clase 300A

[2] Clase 300B

Límites de tolerancia vertical para la dirección Y. Medidas en mm

Se debe realizar una medición de verificación de las tolerancias de instalación antes de cargar la estantería. Los valores indicados en la norma UNE EN 15620 pueden no ser aplicables una vez se haya cargado la estantería. Si se requiere en el contrato individual de suministro de la instalación se puede establecer el protocolo de mediciones de verificación.

Las holguras individuales que se aportan en este documento son valores mínimos. El especificador debería determinar las holguras globales utilizando la normativa referida. Si fueran necesarias holguras mayores, deberían ser especificadas por el suministrador de las carretillas o el propio especificador.

El especificador puede determinar si los valores referidos deben considerarse en el caso más desfavorable o bien pueden desviarse de los parámetros marcados anteriormente por razones técnicas o económicas, siempre que se garantice la funcionalidad del sistema completo.

El cálculo del caso más desfavorable significa que si todas las deformaciones y tolerancias están en su valor máximo y afectan todas al mismo tiempo al parámetro considerado en la dirección más desfavorable, las holguras entre las partes fijas y móviles del sistema son suficientes para evitar colisiones. La probabilidad estadística que pueda darse el caso más desfavorable es relativamente pequeña, porque está involucrado un número proporcionalmente grande de variables. Por tanto, los sistemas de almacenaje pueden funcionar de forma completamente satisfactoria incluso cuando algunas tolerancias y deformaciones son mayores que las especificadas.

6.1.4 Desperfectos en la pintura

El plan de revisión incluirá la apreciación de desperfectos en la pintura. Las rozaduras o desprendimientos que dejen al descubierto el acero deben ser convenientemente reparados con pintura.

En ambientes agresivos se extremará esta labor, con objeto de que no se den disminuciones de espesor y/o sección por corrosión profunda. Las estanterías situadas en exterior, quedan sometidas a los riesgos que provoca su permanencia a la intemperie y a los distintos agentes atmosféricos; particularmente, las condiciones de elevada humedad y exposición a la irradiación solar, provocarán inevitablemente daños en el recubrimiento superficial de pintura y, consecuentemente, se producirá la oxidación y erosión del acero que alterará las características mecánicas del mismo y su capacidad resistente.



Puntal y larguero dañados por deterioro de la pintura

Los desperfectos en la pintura pueden provocar daños graves en el sistema.

6.2 Examen de otros elementos del almacén

6.2.1 Revisión de las unidades de carga

La integridad física de las paletas es un elemento importante para garantizar una manipulación segura de las unidades carga. El usuario debe establecer un plan de inspección y revisión periódica de estos elementos, en evitación de daños consecuencia de su deterioro, ya sea reparando los desperfectos de forma inmediata o sustituyendo las que no cumplan todos los requisitos para su uso seguro.

Seguidamente, se relacionan los daños que, por normativa, hacen que una paleta sea inaceptable para ser utilizada en un sistema de almacenaje de paletización convencional:



1. Grietas en las tablas de más de la mitad de la anchura o longitud de la tabla
2. Tabla rota
3. Tabla inexistente
4. Tabla sin madera en más de un tercio de su anchura
5. Ausencia de algún taco
6. Tacos girados más de 30º
7. Falta madera entre dos tacos en más de un cuarto de su ancho o clavos visibles
8. Taco sin madera o con grietas en más de la mitad de su anchura o altura

Asimismo, una paleta no podrá ser reutilizada cuando:

- Las cabezas o puntas de los clavos sobresalen de las tablas.
- Han sido utilizados componentes inadecuados: tablas o tacos demasiado delgados, estrechos o cortos.
- Las condiciones generales de la paleta son tan deficientes que no se puede asegurar su capacidad de soporte de la carga [tablas podridas o con grietas en las tablas o tacos] o exista riesgo de ensuciar la mercancía depositada.

Una paleta con patines no puede reutilizarse, además de en todos los casos anteriores si:

- Falta madera en las tablas principales de tal amplitud que son visibles en una tabla las cañas de dos o más clavos o, en más de dos tablas, son visibles una o más cañas.
- Faltan tacos, están rotos o tienen grietas de tal amplitud que son visibles más de una caña de los clavos.
- Faltan o son ilegibles las marcas imprescindibles.



Paleta adecuada para su uso



Paleta reutilizada no adecuada para su uso

Las directrices mencionadas son válidas para todos los tipos de paletas del mercado. La Asociación Europea de Paletas [EPAL] y la Unión Internacional de Ferrocarriles [UIC] ofrecen asesoramiento y facilitan los códigos técnicos habituales para la utilización e inspección de paletas recuperables [EUR]

Las paletas normalizadas vienen caracterizadas en las disposiciones EN 13382, EN13698-1 y EN13698-2.

6.2.2 Revisión de los elementos de manutención

El adecuado mantenimiento de los medios mecánicos de manutención es esencial para mantener un nivel de riesgo bajo en el almacén. Debido a su diseño y uso, la maquinaria es susceptible de deteriorarse o averiarse afectando seriamente a la seguridad de las labores en las que interviene. Las holguras del mástil, tolerancias de las horquillas, sensibilidad del sistema hidráulico de elevación, progresividad de la tracción, etc., inciden decisivamente en la precisión con que los operarios pueden manipular las cargas en su interacción con las estanterías, generando situaciones de riesgo por golpeo y empujes sobre la estructura; esto es tanto más crítico cuanto mayores son las cargas y alturas de elevación.

Por ello, es vital seguir escrupulosamente el programa de uso y mantenimiento del fabricante de la maquinaria e implantar un plan de revisión programada para minimizar los riesgos que deriven de un mal funcionamiento del equipo, que puede tener consecuencias impredecibles cuando se manejan cargas elevadas.

A modo de recomendación, se adjunta una lista de comprobaciones que el operador autorizado de la carretilla, debería realizar diariamente, asegurándose de su correcto estado y funcionamiento:

- La presión de los neumáticos y estado de su superficie de rodadura.
- Inexistencia de fugas de líquidos de cualquier tipo [aceite, refrigerante, combustible, etc.]



Verificación de puesta en marcha

- Funcionamiento correcto de los frenos de servicio y de inmovilización, dirección, equipos de alumbrado, señalización, bocina y avisador acústico de marcha atrás.
- El sistema de seguridad personal del puesto de conducción [arco de seguridad, cinturón de seguridad, etc.]

- Niveles de líquido de freno y aceite hidráulico.
- Posición correcta de protectores y elementos de seguridad.
- Ausencia de grietas o desperfectos estructurales observables a simple vista.
- Limpieza de placas indicadoras.
- Recorrido e inclinación del mástil y movimiento de la horquilla.
- Comprobar las baterías [si es de tracción eléctrica] o los niveles de aceite, agua y combustible [si es propulsada por motor de explosión]

En caso de detectar algún tipo de anomalía se procederá a su inmovilización y correcta señalización para que se proceda a su reparación y puesta en servicio en cuanto sea posible.



Control de daños e inmovilización para reparación

Como recomendación final al respecto del uso y mantenimiento de las carretillas elevadoras, además del contenido de los epígrafes 5.2 al 5.6 del presente manual, se debe tomar como referencia las que se resumen en las Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, NTP 852 “Almacenamiento en estanterías metálicas” y las NTP 713 “Carretillas elevadoras automotoras [I]: conocimientos básicos para la prevención de riesgos”, NTP 714 “Carretillas [II]: principales peligros y medidas preventivas”, y especialmente, la NTP 715 “Carretillas [III]: mantenimiento y utilización”, que contienen información esencial para los usuarios de la maquinaria de almacenaje. Asimismo, se ha de tener presente la necesaria formación continua siguiendo las indicaciones de la norma española UNE 58451 “Formación de los operadores de carretillas de manutención”.

6.2.3 Revisión del espacio físico del almacén

A continuación se señalan aspectos de especial relevancia que deben tenerse en cuenta junto con el examen de las propias estanterías, los elementos de almacenaje de mercancía y los equipos de manutención, a la hora de establecer las pautas de inspección:

Placas de seguridad y características

Es preciso llevar a cabo revisiones de las placas de características y de la información que contienen. Su colocación en número suficiente y ubicación visible debe permitir a los conductores de las carretillas elevadoras estar informados en todo momento de las cargas máximas admisibles que han servido de base para el diseño de la instalación.

Los inspectores deben estar especialmente instruidos para comprobar y confirmar que las placas están colocadas en cantidad y situación correcta y, sobre todo, actualizadas y su información es vigente respecto de la configuración y dimensionamiento actual de la instalación. Las modificaciones no autorizadas implican una categoría de **RIESGO ROJO**, en tanto no se hayan efectuado las actuaciones correctivas necesarias.

Cualquier modificación debe contar con la autorización de la empresa que realizó el diseño original o ser realizada por la misma. Las nuevas placas de características deben ser provistas por el responsable del diseño y colocarse al mismo tiempo que se realiza la modificación del equipo.



Placa normalizada de características correctamente situada

Suelo

En el apartado “4.4 Superficie de apoyo” se han apuntado las características físicas y morfológicas que debe tener la solera donde apoyan las estanterías. Es importante revisar regularmente este elemento ya que debe conservar sus cualidades de nivelación, planimetría y resistencia para que las estanterías conserven a su vez la necesaria verticalidad y horizontalidad de sus elementos.


Si se aprecia alguna diferencia de verticalidad fuera de tolerancia de los bastidores durante el proceso de examen de los mismos [ver epígrafe “6.1.1 Revisión de los bastidores”], es muy posible que se haya producido un hundimiento o asentamiento local en la zona de contacto del puntal; esto puede deberse a algún problema localizado de falta de resistencia del hormigón, alteración de sus características, tensiones internas del material existente bajo la solera, etc., combinados con el efecto de presión o punzonamiento que ejerce la carga en una zona reducida de apoyo.



Riesgo crítico de colapso de la estructura por asentamiento del suelo bajo un bastidor

La planimetría del suelo y su resistencia debe ajustarse en todo momento a las prescripciones iniciales de la instalación que han servido de base para el diseño y la implementación de las estanterías. Las posibles irregularidades de la superficie pueden corregirse mediante la instalación de placas de nivelación situadas bajo las bases de los puntales. Es un requisito del procedimiento de inspección, por tanto, comprobar si las ya instaladas cumplen correctamente su función y prever la colocación de otras nuevas caso que se aprecie su necesidad.

Las placas de nivelación deben ser colocadas correctamente ya que si no se instalan de forma que transmitan y repartan uniformemente la carga, pueden provocarse más daños en la zona afectada del suelo e incluso una pérdida crítica de verticalidad de los bastidores y tensiones estructurales que podrían ocasionar el colapso de la estantería. Asimismo, deben comprobarse las placas base donde apoyan los puntales para verificar que se no han sufrido daños y sus anclajes a la solera para asegurar que se mantienen firmes y bien alojados en su posición.



Placas de nivelación correctamente posicionadas



Placas de nivelación incorrectamente posicionadas

La Norma UNE-EN 15620 establece las tolerancias admisibles del suelo para cada una de las clases de sistemas de almacenamiento. Para la Clase 400, Pasillo ancho y pasillo estrecho, las diferencias de nivel entre dos puntos fijos contiguos separados 3 m, en suelos interiores horizontales, no deben superar los ± 15 mm. La desviación estándar de este valor considerada en una cuadrícula de 3 x 3 m, no debe superar los valores indicados en la siguiente tabla:

Clasificación	Nivel del larguero superior	Desviación del valor estándar
FM1 Carretilla sin desplazador lateral	más de 13 m	2,25 mm
FM2 Carretilla sin desplazador lateral	de 8 a 13 m	3,25 mm
FM3 Carretilla sin desplazador lateral	hasta 8	4,00 mm
FM3 Carretilla con desplazador lateral	hasta 13	4,00 mm

No obstante, estos límites pueden ampliarse si el especificador valora que el sistema puede funcionar de forma segura, teniendo en cuenta: el tipo de maquinaria a utilizar, altura de elevación la pendiente local donde opera la carretilla y la deformación del suelo con el paso del tiempo.

Pasillos

Todos los pasillos deben mantenerse limpios y libres de obstáculos de modo que puedan utilizarse de modo seguro en todo momento. Si existen impedimentos al libre tránsito de maquinaria y personal el riesgo de accidentes se incrementa notablemente. La plantilla debe estar muy concienciada al respecto y no debe esperarse a la inspección programada del almacén para retirar de forma inmediata cualquier elemento que dificulte la maniobrabilidad de las carretillas, líquidos derramados, mercancías situadas en los pasillos, restos de embalajes, etc. Al respecto, consultar las exigencias del Anexo II del *Real Decreto 486/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo*.



Pasillos adecuadamente libres de obstáculos



Pasillos desordenados. Condiciones inseguras de trabajo

Las medidas de los pasillos deben mantenerse dentro de las dimensiones especificadas para el diseño de la instalación; no deben instalarse elementos estructurales accesorios que disminuyan la anchura disponible, ni aún de forma temporal; asimismo, las tolerancias de vuelo de las cargas consideradas en las condiciones originales del proyecto deben mantenerse en todo momento.

Además, se debe vigilar que los pasillos permanezcan bien rotulados. Los límites de los espacios destinados a ubicar cargas, pasos peatonales, señales de circulación, zonas de trabajo del personal, cruces, etc., deben ser perfectamente visibles e identificables en todo momento. Caso que se detecten deficiencias en este aspecto, se debe informar inmediatamente al responsable del almacén.

Para garantizar la seguridad, el trazado de las vías de circulación debe permanecer claramente señalizado y ajustarse a los requerimientos del *Real Decreto 485/97 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo*.


Condiciones ambientales

Como aspecto integrante de la sistemática de inspección regular del almacén debe asegurarse el mantenimiento de las condiciones de iluminación, humedad, temperatura, ventilación, etc., dentro de los parámetros establecidos para un desempeño seguro de todas las actividades en el entorno de trabajo, según las condiciones fijadas en el correspondiente análisis de riesgos.

La falta de inclusión de la revisión de estos aspectos en las inspecciones rutinarias elevará de forma considerable el riesgo de accidentes en la circulación, en la manipulación de cargas o daños físicos a los elementos auxiliares de manipulación de mercancías.



Condiciones de iluminación adecuadas




Condiciones de iluminación deficientes

Para más información a este respecto, consultar el epígrafe “5.5 Recinto y entorno” del presente manual y la legislación vigente particular, principalmente, el *Real Decreto 1215/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo*, y el resto de normativa específica relacionada.

6.3 Evaluación de daños y requisitos de actuación

A continuación se reproduce el ordinograma que se especifica en la Norma UNE-EN 15635, donde se detalla el procedimiento para el tratamiento de daños en las estanterías:



Procedimiento de inspección para clasificación de daños

Todas las actuaciones a que den lugar los informes de estado del sistema de almacenamiento se deben realizar por personal cualificado, con el fin de mantener los adecuados niveles de seguridad. Es aconsejable que este personal sea del proveedor o fabricante y los procedimientos a seguir deben ser aprobados por la empresa responsable del diseño o, en su defecto, el experto competente que realizó el informe anual.

Según la magnitud y el tipo de daños y, consecuentemente, el nivel de riesgo que conlleven, debe procederse a la reparación o sustitución de cualquier elemento dañado. No obstante, no deben permitirse las reparaciones a menos que las autorice el proveedor de la estantería, puesto que es difícil establecer un control de calidad efectivo de materiales metálicos conformados en frío.

El usuario debe tener muy presente que cualquier tipo de daño, incluso cuando su calificación no alcance el nivel de riesgo, reducirá significativamente la capacidad de carga de la estantería, afectando a los coeficientes de seguridad considerados en su diseño; por tanto, en caso de duda y por prudencia en prevención de situaciones de riesgo, se debe descargar la estantería.

En todos los casos en que haya que actuar reparando o reponiendo elementos dañados debe descargarse el equipo.

Tras cualquier reparación o sustitución, debe verificarse la verticalidad de la estantería y el aplomado de sus componentes

Requisitos de actuación para las reparaciones

Como pauta general, las reparaciones no se consideran aconsejables porque pueden reducir sensiblemente las prestaciones originales del sistema. No obstante, si existe un protocolo de reparación detallado por el responsable del diseño, se podrá ejecutar la actuación, en todo caso, por personal técnico cualificado y ser verificada y aprobada por aquél.

Para evitar que se alteren las características mecánicas originales del acero, no se deben hacer reparaciones donde se utilice:

- Aplicación de calor, mediante llama, soldeo, etc.
- Elementos mecánicos de deformación en frío que produzcan una nueva conformación del acero [enderezado, aplanado, etc.]

No deben repararse nunca:

- Componentes estructurales en los que se hayan evidenciado pliegues, dobleces, desgarros, grietas, abolladuras, hendididos, ...
- Conectores de largueros con uñas abiertas, seccionadas, arrancadas o agrietadas de forma visible.
- Componentes del bastidor con deformación residual [permanente] clasificada como riesgo naranja o rojo, según lo especificado en el apartado "6.1.1 Revisión de los bastidores" [Norma UNE EN 15635 y UNE 58013]
- Largueros con deformación residual vertical superior al 20% de la deformación o flecha nominal bajo carga [L/200]
- Largueros con deformación residual horizontal superior al 50% de la deformación o flecha nominal bajo carga [L/200]

- Conectores de largueros con indicios de agrietamiento en soldaduras y/o desgarros en el material.

Los pequeños daños localizados en forma de abolladuras, hendidos, etc., deben ser evaluados por el responsable del diseño, especificando por escrito cómo se ha de proceder.

Requisitos de actuación para las sustituciones

La reposición de componentes se llevará a cabo según el protocolo de actuación definido por el responsable del diseño o, en su defecto, por el experto que ha realizado el informe de inspección anual. Una vez realizada, debe ser aprobada por el fabricante de la estantería o, en su defecto, por el experto que realizó el informe anual.

7 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

7.1 Responsabilidades de los interlocutores principales

Las responsabilidades del proveedor se pueden resumir según se indica a continuación, como una relación de comprobación no exhaustiva para el especificador, que debe conocer el usuario para asegurar que el sistema es apropiado a sus requisitos y seguro para el servicio.

El proveedor debe:

- Especificar las limitaciones técnicas del sistema en términos de condiciones seguras de funcionamiento y capacidad de carga considerando los requisitos del especificador [Normas UNE-EN 15620, UNE-EN 15629 y UNE-EN 15635] Esto se hará facilitando planos de detalle de las medidas, distribución, holguras, anchuras de pasillos de trabajo y distribución general, así como un informe y memoria técnica descriptiva del proyecto. Se identificará cualquier característica específica del sistema tales como cargas impuestas o condiciones de funcionamiento no regular que hayan sido incorporadas en el diseño y cualquier accesorio de carga suministrado.
- Identificar qué tipo de protecciones de las estanterías se suministran normalmente con el sistema y cuáles están disponibles adicionalmente de forma complementaria después de la instalación.
- Relacionar todos los tipos de carretillas usados o criterios de utilización que se hayan incorporado a la distribución de las estanterías o al diseño de las estructuras.
- Facilitar, si se requiere, un servicio de instalación formado por montadores adiestrados y con experiencia que trabajen bajo supervisión cualificada. Debe incluirse una revisión después del montaje de la estantería por persona competente y la entrega de un certificado de instalación conforme al proyecto realizado.
- Informar las cargas impuestas sobre el suelo del almacén debidas al equipo de almacenaje.
- Facilitar asesoramiento técnico actualizado al usuario, en particular, a lo relativo a los efectos de un cambio de uso, de carga o reconfiguraciones de la geometría de la estantería para cumplir nuevos requisitos y necesidades.
- Prestar asesoramiento al usuario respecto de la necesidad de realizar de forma periódica inspecciones planificadas y el establecimiento de un programa de mantenimiento efectivo para resolver cualquier daño accidental que pueda ocurrir.
- Tener disponibles componentes de recambio que permitan reposiciones eficaces y un mantenimiento adecuado de las estanterías.
- Suministrar las necesarias placas de características normalizadas con colores de seguridad e información sobre las limitaciones del sistema.
- Aportar al usuario información sobre el uso seguro del equipamiento.

Asimismo, para definir un diseño seguro del equipo de almacenaje para sus capacidades de carga, el usuario y el especificador deben determinar, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Los detalles necesarios para el diseño acerca del edificio donde se va a ubicar el sistema y su entorno.

- Características de cimentación y construcción del suelo que servirá de base para las estanterías y los sistemas de manutención para asegurar la rigidez y resistencia suficientes para el uso previsto; asimismo, su planitud y nivelación y cualquier limitación de la capa superficial para instalar los anclajes y fijaciones de las estanterías.
- Las especificaciones del peso máximo y dimensiones de las unidades de carga a almacenar y cualquier modificación que pudiera producirse. Asimismo, las características de todos los elementos de almacenaje de mercancía utilizados.
- Las cargas admisibles para el equipo de almacenaje.
- La definición de las cargas concretas aplicadas por el equipo de manutención, uso de topes de paleta, empujes de cualquier otro tipo, etc.
- Las holguras mínimas que permitan una manipulación segura de las cargas. El proveedor del equipo de manutención debe facilitar los datos técnicos necesarios.
- Especificación concreta del equipo de manutención que se utilice con relación a su interacción con las estanterías.
- Los requisitos específicos para protecciones contra colisiones y resistencia a impactos.
- La responsabilidad del montaje.
- Las particularidades físicas y ambientales del entorno [por ejemplo, si es interior, seco, no expuesto a atmósferas agresivas, etc.] al objeto de prever el tratamiento superficial adecuado de los materiales.
- Sistema de trabajo implantado en el almacén [turnos de trabajo, rotación de mercancías, preparación de pedidos y expediciones, etc.]
- Cuanta información se disponga sobre futuros cambios previstos [ampliaciones previstas, posible recambio de los sistemas de manipulación de cargas, cambios en las paletas, nuevas mercancías a almacenar, etc.].
- Normativa específica aplicable a la mercancía almacenada, tipología de empresa, legislación local, etc.].

Por último, el usuario debe responsabilizarse de los extremos mencionados en el punto “5.7 Consideraciones generales de seguridad”, al objeto de que la gestión del almacén se realice dentro de los parámetros de garantía y seguridad que determina la normativa vigente. Por comodidad para su consulta, se reproduce a continuación dicha relación:

- a) El cumplimiento de la normativa nacional y local que le sea de aplicación.
- b) Disponer de personal competente y formado en el uso de quipos de manutención y sistemas de almacenamiento en estanterías.
- c) Implantar un procedimiento de gestión que tenga en consideración, al menos, los siguientes puntos:
 - a. Utilizar el sistema de almacenamiento conforme a sus especificaciones.
 - b. Nombrar una persona responsable de la seguridad del equipo, PRSES [Person Responsible for Storage Equipment Safety]; su identidad debe hacerse pública entre el personal del almacén. La PRSES debe conocer al proveedor del equipo de almacenamiento, ponerse en contacto con él y

definir la formación necesaria para mantener el equipo en condiciones seguras de trabajo. Debe conocer las especificaciones del sistema, la naturaleza de las operaciones y su ejercicio adecuado, los peligros asociados en base a la evaluación de riesgos y las precauciones que se deben tomar para prevenir accidentes y limitar sus consecuencias mediante el mantenimiento de un programa de instrucciones y avisos.

- c. Realizar inspecciones, mantenimiento y reducir los daños evidenciados.
- d) Confirmar que el entorno es adecuado a la especificación del sistema [humedad, iluminación, ventilación, temperatura, eventual exposición a agentes meteorológicos, etc.]
- e) El peso y dimensiones de las unidades de carga no deben superar la especificación que sirvió de base para el diseño del equipo de almacenaje y que, por tanto, las holguras de trabajo son suficientes para maniobrar de forma segura con la maquinaria de manutención, minimizándose las posibilidades de golpeo.
- f) Los medios mecánicos de manutención son adecuados y sus características técnicas se corresponden con el diseño de las estanterías; en particular, los radios de giro no deben superar los considerados para la distribución de pasillos, de forma que se puedan respetar las holguras de trabajo para la maniobrabilidad segura de las carretillas.
- g) Los elementos de almacenaje de mercancías [paletas, contenedores, etc.] son los especificados para el diseño y deben estar en buenas condiciones de uso; asimismo, las unidades de carga se transportan de forma estable y dentro de las tolerancias de anchura consideradas.
- h) Asegurar que las instrucciones de montaje del proveedor del equipo de almacenaje se han seguido correctamente cuando la instalación ha sido realizada por el usuario o un contratista nombrado por este. Preferentemente, el montaje debería hacerlo el proveedor o el fabricante.
- i) Confirmar que las propiedades de la solera base de las estanterías es adecuada para las cargas y el uso previstos [rigidez, resistencia, acabado superficial, nivelación, planitud, apropiada para los anclajes de los componentes del sistema, etc]
- j) Asegurando que se colocan las protecciones de puntal y demás elementos de seguridad considerados.
- k) Mantener el orden y limpieza en los pasillos de trabajo, cerciorándose de que las zonas críticas están libres de todo tipo de obstáculos.
- l) Verificar que el equipo en general se usa conforme a las especificaciones del contrato de suministro y reconociendo que cualquier modificación del sistema tiene implicaciones en materia de seguridad [estanterías, unidad de carga, equipo de manutención, método de manipulación, operativa de trabajo, personal laboral, etc.]
- m) Realizar las necesarias inspecciones regulares de la estantería a lo largo de su vida útil para asegurar que cualquier daño que requiera acción consecuente se realice conforme al plan de mantenimiento y se repongan los elementos dañados con recambios del mismo fabricante.

7.2 Cambios sobre el proyecto original

Una instalación de estanterías para almacenamiento paletizado convenientemente proyectada lo ha sido en función de unas prescripciones muy concretas, unos parámetros de uso claramente establecidos y unas necesidades específicas. Sus características y sus métodos de explotación deben mantenerse dentro de las especificaciones consideradas para su diseño. Consecuentemente, no deben hacerse, ni por el usuario ni por terceros, modificaciones,

sustituciones de elementos, reparaciones, cambios de la utilidad prevista, traslados o reconfiguraciones de componentes, así como cualquier otra alteración de la operativa logística que pueda afectar a las estanterías, sin el concurso de la empresa responsable del diseño.

Cualquier cambio en la configuración de la estantería y sus elementos, puede representar una variación de las especificaciones iniciales y debe comportar necesariamente el recalcado y aprobación de las nuevas condiciones de uso por parte del proyectista. Si esta consideración no es tenida en cuenta por parte del usuario, se estará poniendo en grave riesgo a la instalación, a los bienes y a las personas.

Las modificaciones aprobadas y, como consecuencia, las nuevas características físicas y funcionales del equipo deben ser objeto de un proyecto formal individualizado y documentado por parte del proveedor. La nueva situación ha de ser reconocida por el usuario quien debe informar convenientemente al personal designado para su utilización.

Los trabajos sobre las estanterías para ajustarlas a sus nuevas prestaciones de servicio, deben realizarse con las mismas descargadas y por personal de la empresa responsable del diseño o, en su defecto, por expertos cualificados, en cuyo caso, debe ser revisado y aprobado por el diseñador, al objeto de que se mantengan en todo momento las garantías de seguridad necesaria.

En todo caso, deben colocarse nuevas placas de identificación y características conforme lo que al respecto se detalla en el epígrafe “5.1 Características” y en el apartado “6.2.3 Revisión del espacio físico del almacén, Placas de seguridad y características”.

Se debe realizar una revisión de la seguridad de las operaciones de almacenaje si cambia la especificación de las estanterías, las unidades de carga o el equipo mecánico de manutención. Con periodicidad al menos anual, debería hacerse un análisis de riesgos al respecto de cualquier cambio y para cada cambio, promovido por la dirección y utilizando el registro de informes para evaluar la evolución de la situación, siempre refrendada con una inspección visual; de este modo se asegurará que la situación informada es una indicación representativa de la seguridad continua del equipo de almacenaje.

En la siguiente relación se enumeran, de forma no exhaustiva, los cambios que deben dar lugar a una revisión en materia seguridad:

- Cambio del tipo o marca de las carretillas.
- Modificación en el método de manipulación de las unidades de carga o tipos de paletas.
- Cambios en el tipo de mercancía manipulada.
- Alteraciones en el peso y tamaño de las unidades de carga.
- Uso de cargas salientes en elementos de almacenaje de mercancía.
- Incremento de la cantidad y/o frecuencia de daños que se producen en el equipo de almacenamiento.
- Cambios en el personal que trabaja con los equipos.
- Modificaciones en la operativa de trabajo en el almacén.

7.3 Estanterías reutilizadas

Los elementos procedentes de instalaciones usadas no ofrecen suficientes garantías para ser reutilizados de forma incontrolada debido a que se desconocen:

- Las calidades de los aceros empleados en su fabricación.
- Los procesos de fabricación utilizados y cómo han podido afectar a las características mecánicas de la materia prima.
- Si han sido sometidos a controles de calidad, o si lo han sido, con qué alcance y rigor.
- Si se han realizado pruebas y ensayos empíricos de resistencia para acreditar su funcionalidad.
- En general, si para su diseño se han observado las directrices de la normativa aplicable [Norma UNE-EN 15512]

Asimismo, se asumiría un gran riesgo al no poder valorar el uso al que han estado sometidos, si han sido objeto de sobrecargas, deformaciones, etc., o han sufrido reparaciones mediante técnicas desaconsejadas que hayan podido alterar las cualidades del diseño original y las características resistentes del acero.

En otro orden de cosas, los componentes usados, en la mayoría de los casos, no estarán cubiertos por el servicio de garantía que ofrece el proveedor de un equipamiento nuevo. Si durante la investigación de un accidente se evidencia que ha sido ocasionado por un elemento procedente de otra instalación que ha sido reutilizado sin observar las prescripciones de la normativa vigente, el siniestro puede quedar sin cobertura.

De igual modo, los elementos ya usados no pueden beneficiarse del servicio de mantenimiento postventa del proveedor, ya que no han sido suministrados conjuntamente para adecuarse funcionalmente a la instalación proyectada en base a un estudio de prescripciones específicas.

No obstante, los elementos recuperados pueden instalarse con garantías si son objeto de un análisis exhaustivo, control y verificación final por personal competente y especializado y son montados conforme a normativa por el proveedor del equipo de almacenaje, previo ensayo certificado por personal técnicamente capacitado. En todo caso, este proceso de recuperación tendrá un coste económico y un plazo de realización que superarán en mucho la opción de reposición con elemento nuevo.

Por todo ello, debe evitarse la utilización de elementos usados procedentes de otras instalaciones ya que no reporta ningún tipo de ventaja y numerosos y serios inconvenientes.

Por último, apuntar que si el uso de componentes usados está totalmente desaconsejado, la reutilización de módulos completos de estantería o incluso instalaciones compuestas de varios lineales, resultaría un claro despropósito, a la luz de los distintos aspectos que se abordan en el presente manual. A modo de ejemplo, se citan algunos importantes problemas de esta alternativa, además de los ya referidos:

- La instalación no ha sido objeto de una especificación de datos y requisitos particulares, por lo que no se adecuará a la operativa de la empresa.
- No ha habido estudio técnico individualizado, por tanto no se ajustará a las necesidades del usuario.
- No se han estudiado los condicionantes de todo tipo que tendrían repercusión en la funcionalidad del sistema [deficiencias de la solera, maquinaria de manutención, paletas, unidades de carga, etc., etc.].

- No se dispone de documentación acreditativa de la instalación, proyecto justificativo con memoria técnica, planos de implantación y montaje, placas de características, certificados de suministro, informe de conformidad del montaje, etc., y, por tanto, no se podrían cumplir los requisitos ni aportar los antecedentes necesarios para tramitar las licencias o permisos de diversa índole que pueda exigir la administración local o el ordenamiento legal.
- Asimismo, por disponer de un equipamiento no regularizado, se incumpliría la legislación vigente en numerosos ámbitos (Prevención de Riesgos Laborales, Estatuto de los Trabajadores, Seguridad y Salud, Inspecciones de Trabajo, etc.).
- No existen interlocutores responsables que den soporte ni a los equipos instalados ni a las operativas logísticas seguidas.
- No se puede contar con un colaborador profesional cualificado que pueda prestar asesoramiento técnico de apoyo durante la explotación del almacén.
- No se pueden implantar metodologías normalizadas de inspección y mantenimiento preventivo y correctivo. Por ello, la instalación representará una situación de alto riesgo.
- No se puede contar con la experiencia y el know-how acumulados por un proveedor capacitado que dé continuidad a las inversiones para la rentabilización del almacén.
- Ausencia de garantía oficial y falta de cobertura de servicios posventa que sí prestaría un proveedor especializado cuya gestión se fundamenta en sistemáticas comerciales ordenadas y metodologías técnicas regladas.
- Infracción de la normativa sectorial específica.
- Dados los incumplimientos legales y normativos, las aseguradoras tampoco cubrirían siniestros por accidentes.
- ...

Consiguientemente, optar por reutilizar estanterías o sus componentes sin garantías supone asumir una situación de enorme riesgo y gran indefensión para la empresa usuaria.

7.4 Oferta de servicios al usuario

Estanterías Record cuenta con un amplio porfolio de servicios que pone a disposición de sus clientes para prestarles colaboración en las tareas de gestión y explotación de sus almacenes. Se relacionan seguidamente algunos de gran interés para los usuarios de cualquier tipo de sistema de almacenamiento:

SERVICIO PREVENTA DE DISEÑO Y PROYECTO

Para encontrar la implementación más adecuada a cada caso, Estanterías Record cuenta con un experto equipo de profesionales técnicos que valoran detenidamente todos los aspectos a considerar en cada proyecto. En concreto, son especialmente relevantes las cuestiones siguientes:

- **Superficie disponible.** Elemento esencial sobre el que se articula toda planificación sobre manutención y almacenaje. Ha de dimensionarse convenientemente el espacio dedicado no solamente a los componentes que conforman la instalación, sino el dedicado a la circulación de los medios de manipulación de las cargas.

Disponer de un sistema de almacenamiento en altura con total garantía de seguridad, es la mejor opción para rentabilizar la superficie disponible.

- **Capacidad portante.** Cada proyecto es dimensionado según los requerimientos de carga prescritos. La capacidad resistente de la instalación, sus rangos apropiados de funcionamiento así como sus límites de sobrepeso, son parámetros esenciales que han de ser determinados puntualmente para obtener el máximo rendimiento del equipo.
- **Consideración del entorno físico del almacén.** Particularmente importante es el estudio detenido de la solera que servirá de base a las estanterías; de sus características físicas y resistentes dependerá la eficiencia de la solución proyectada. Los condicionantes ambientales también influyen y determinan aspectos relevantes a considerar [humedad, temperatura, iluminación, etc.]. Asimismo, es obligado considerar las tolerancias de trabajo en cuanto a las unidades de carga y su disposición, pasillos de trabajo, circulación, etc., sobre todo en lo que respecta a lo referido en los dos puntos siguientes.
- **Integración con los medios auxiliares de manutención.** Uno de los principios básicos de cualquier almacén bien gestionado es la reducción del número y duración de los desplazamientos en el manejo de las cargas. Para esto es esencial lograr un elevado nivel de integración entre las estructuras portantes y los elementos utilizados para realizar las maniobras de manipulación de las mercancías. La maquinaria de elevación y transporte existente debe ajustarse conceptualmente a la operativa de funcionamiento del almacén en cuestión. Asimismo, las tipologías de paletas existentes han de adecuarse convenientemente a la metodología general de trabajo y los sistemas utilizados; han de ser apropiadas igualmente para el tipo de carga que soportan respecto de su material constructivo, dimensiones y condicionantes físicos.
- **Flujos de circulación y manipulación.** Factor de particular importancia toda vez que de un estudio cuidadoso de la sistemática y condicionantes circunstanciales de los movimientos de entrada y salida de los materiales, determinará el nivel de rendimiento alcanzado. Precisar el número de desplazamientos necesarios, su frecuencia, las zonas de flujo intenso, las zonas frías infrautilizadas, el nivel de rotación y circulación de cada referencia, facilidad de acceso al producto, velocidad de las operaciones, etc., son parámetros a considerar para optimizar el sistema de almacenaje necesario.
- **Operativa de acceso y servicio.** La implementación debe constituir un sistema eficiente para el suministro de los materiales almacenados, ya sea para el servicio directo, regulación de stocks, preparación intermedia de pedidos, etc; los sistemas de gestión y control empleados para estas actuaciones deben asegurar un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles.
- **Control de inventarios.** El sistema ha de posibilitar una rápida localización de las referencias para las tareas propias de inspección y conteo de forma ágil. En este sentido, el acceso regulado a cada unidad de almacenamiento facilitará las operaciones de muestreo y/o control completo.
- **Inversión a realizar.** Cada proyecto ha de guardar correspondencia con la dimensión global del negocio. Optar por diseños que en su conjunto, o bien contravengan la proporcionalidad financiera, o bien no se integren armónicamente en un sistema orquestado de organización general, sería contraproducente. La solución requerida, además de ser la apropiada desde el punto de vista técnico y funcional, ha de ser rentable en su aspecto económico.
- **Flexibilidad de uso.** Se ha de contar con la certeza de que la inversión nunca quedará obsoleta y que puede ser, previos los estudios oportunos por parte de Estanterías Record, reconfigurada, ampliada o readaptada según condicionantes sobrevenidos o necesidades de ampliación o traslado.
- **Normalización.** La solución proyectada debe ser conforme con los preceptos de la normativa aplicable y la legislación vigente; así, el usuario contará con la seguridad de que sus sistemas están amparados por las garantías pertinentes, no sólo en el plano particular, sino también en el supuesto de tener que hacerlo valer

ante terceros [aseguradoras, financieras, organismos públicos al respecto de la legislación sobre seguridad e higiene, etc.]. Estanterías Record es miembro certificado de la AEM, Asociación Española de Manutención, organismo que desempeña un papel clave respecto de la coordinación de las tendencias del sector del almacenaje. Ello supone un contacto cercano e inmediato con la situación y evolución general de estos mercados y actividades, a la vez que una garantía cierta de cumplimiento riguroso de los estándares y normalización en materia de diseño, desarrollo y seguridad de los proyectos.

Los aspectos relacionados anteriormente, sin carácter exhaustivo, son considerados en aplicación de la metodología de trabajo que Estanterías Record tiene establecida para el desarrollo de los proyectos de implantación que le son solicitados. De ello resultará la particular solución que en cada caso se estime óptima.

INSTALACIÓN Y MONTAJE

Para que una implantación de almacenamiento cumpla de forma idónea con la funcionalidad para la que ha sido proyectada, no sólo hay que contar con un diseño eficiente de la solución necesaria y unos materiales de probada calidad, sino que ha de instalarse de forma que se asegure el adecuado comportamiento del sistema.

La importancia de un correcto montaje es determinante no sólo para la obtención del rendimiento esperado y la evitación de problemas sobrevenidos, sino para la propia seguridad de las mercancías y las personas que las manipulan.

Estanterías Record, haciendo valer su gran experiencia en instalaciones de todo tipo de sistemas de almacenamiento, selecciona equipos de profesionales muy cualificados y con un alto conocimiento de los pormenores técnicos de cada tipo de implementación, de modo que se asegura la máxima calidad en las labores de montaje y, en consecuencia, el óptimo resultado de la solución proyectada.

Garantía de ello es la acreditación ISO 9001 que exhibe nuestra organización, extensiva, no sólo a los procesos de diseño, desarrollo, fabricación, posventa y Servicio de Inspección Técnica, sino también al propio servicio de instalación y montaje de todas nuestras soluciones.

MANTENIMIENTO POSVENTA

Al respecto de la materia específica sobre la que se viene tratando en el presente manual, Estanterías Record presta a sus clientes y colaboradores distintos servicios de soporte técnico posventa. En particular se destacan los siguientes:

- Revisión y examen de los equipos instalados al objeto de realizar un adecuado mantenimiento preventivo o correctivo, según el caso, que minimice los riesgos inherentes al uso de aquéllos.
- Colaboración con el cliente en el diseño e implementación de programas de inspección y mantenimiento de los sistemas instalados.
- Asesoramiento en el correcto uso de las instalaciones y adopción de pautas de gestión en materia de manutención y logística de servicio.
- Orientación y apoyo para la adopción de protocolos operativos en caso de accidentes.
- Formación en materia de seguridad y utilización adecuada de los equipos de trabajo.
- Entrega de manuales técnicos de producto y de uso.
- Supervisión y evaluación de las tareas de mantenimiento realizadas por el usuario de la implementación.

- Realización de las intervenciones correctivas necesarias para el servicio y sustitución de componentes dañados.

Ante cualquier tipo de necesidad o incidencia particular, el usuario puede contactar con Estanterías Record para recibir, de forma inmediata, apoyo y colaboración en cualquier ámbito de la gestión estratégica de sus almacenes, incluso si los sistemas instalados han sido suministrados por otro proveedor.

CONSULTORÍA TÉCNICA

En el marco de la oferta de servicios que presta Estanterías Record, cabe señalar la prestación de asistencia también en aspectos generales no relacionados estrictamente con la consultoría posventa. Caso que el usuario necesite dotar a su empresa de nuevas inversiones, o modificar, adaptar o rentabilizar las existentes, encontrará el mejor apoyo profesional en un departamento técnico cualificado, integrado por profesionales expertos, de probada especialización y gran conocimiento del sector.

Por su parte, el equipo de asesores comerciales, que acredita un importante know-how consecuencia de su dilatada trayectoria y experiencia abordando todo tipo de problemáticas sobre mantenimiento logística, constituye una inmejorable herramienta puesta a disposición del cliente para prestar asesoría especializada en la resolución satisfactoria de las casuísticas más complejas que puedan presentarse.

INSPECCIÓN TÉCNICA ESTANTERÍAS RECORD ITR

Para ayudar al usuario de cualquier tipo de sistema de almacenamiento a respetar la normativa vigente referida en el cuerpo de este documento, reducir riesgos en la gestión de sus almacenes y rentabilizar la explotación de sus inversiones, Estanterías Record pone a su disposición un Servicio de Inspección Técnica de Equipos de Almacenaje, de acuerdo con la normativa vigente UNE-EN 15635. Como se ha mencionado en el presente manual, en dicha norma se especifica que con periodicidad al menos anual, el usuario debe realizar una inspección del equipo por un experto competente técnicamente.

En este sentido, Estanterías Record dispone de inspectores cualificados y experimentados para realizar una rigurosa inspección conforme a la normativa referida, siguiendo la metodología de concepción propia ITR, consistente en:

1. Análisis del estado general del almacén y de los medios de manipulación empleados:
 - a. Condiciones de la superficie de apoyo de las estanterías: planimetrías, desniveles, asentamientos, deterioros, etc.
 - b. Estado e idoneidad de los palets utilizados. Estudio de las unidades de carga utilizadas.
 - c. Holguras, tolerancias y disposición de las cargas. Dimensiones de los pasillos.
 - d. Equipos de manipulación empleados: maniobras de carga y descarga, circulación, flujos y frecuencia de desplazamientos, adecuación a los palets y cargas manipulados y a la operativa de gestión, etc.
 - e. Correspondencia de la instalación con los planos de diseño e implantación y las placas de características y adecuada ubicación de las mismas.

2. Consideración de aspectos generales recogidos en normativas específicas (NTP 852, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 485/1997):
 - a. Iluminación adecuada para el trabajo habitual.
 - b. Condiciones ambientales apropiadas según las actividades desarrolladas (humedad, temperatura, ventilación)
 - c. Orden y limpieza necesarios para contribuir al buen desempeño de las labores del almacén.
 - d. Sistemas de señalización en pasillos y zonas de trabajo y circulación.
 - e. Existencia de medios de protección, prevención y seguridad adecuados.
 - f. Formación y conducta del personal encargado del uso de la instalación.
3. Verificación del estado físico y funcional de las estanterías.
4. Evaluación de daños con graduación de riesgos en todos los componentes del sistema.
5. Recomendaciones operativas según los riesgos identificados en todos los elementos evaluados.

Una vez concluido el proceso ITR, el usuario inspeccionado obtendrá:

1. Una valoración preliminar con pautas de acción inmediata, caso que se hayan apreciado elementos dañados calificados con riesgo grave.
2. Un informe exhaustivo con el resultado de la inspección, los riesgos identificados y las actuaciones a realizar.
3. Señalización con etiquetas adhesivas sobre cada componente afectado que identifican el riesgo localizado.
4. Actualización de las placas de características con la información de la inspección realizada.
5. Entrega del certificado de realización de inspección, conforme a norma, firmado y sellado por Estanterías Record.
6. Entrega del registro de inspecciones, caso de ser la inspección inicial, o actualización del histórico de dicho registro con la evaluación realizada, caso de tratarse de una inspección sucesiva.
7. Entrega de un manual de uso, mantenimiento y seguridad de la instalación para consulta del personal del almacén.
8. Recomendaciones para la confección del plan de inspecciones internas.
9. Asesoramiento técnico para el desarrollo de buenas prácticas de gestión en la manutención del almacén.
10. Orientación para la adopción de procedimientos operativos en caso de accidentes y consultoría en la investigación de incidentes para la determinación de sus causas.
11. Formación en materia de seguridad y utilización adecuada de los equipos de trabajo.

12. Soporte telefónico permanente sobre cualquier aspecto relacionado con este particular.

El servicio de Inspección Técnica de Estanterías Record ITR está acreditado por la certificación de calidad ISO 9001 con la que cuenta la firma. Este aspecto es particularmente relevante ya que se trata de la única empresa fabricante de sistemas de almacenamiento del mercado nacional que cuenta con esta credencial. Es decir, el aseguramiento certificado de la calidad ISO 9001 de Estanterías Record se extiende al DISEÑO, FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, POSVENTA Y SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESTANTERÍAS.

Sin duda, es un atributo diferenciador que los usuarios de dicho servicio pueden constatar ya que aporta un plus de solvencia, profesionalidad y confianza en un ámbito especialmente sensible de su actividad logística como es la protección y la maximización del rendimiento de los almacenes.

ANEXO 1

CHECK LIST DE EVALUACIÓN

Seguidamente se presentan unos cuestionarios que, sin tener carácter exhaustivo, ayudarán a determinar el nivel de adecuación a las directrices de uso, mantenimiento y seguridad contenidas en el presente manual.

Las afirmaciones de la izquierda indican la situación adecuada. El usuario puede testear su grado de cumplimiento en las columnas de la derecha.

SOBRE LAS PALETAS Y UNIDADES DE CARGA

	VERDADERO	FALSO
Las paletas no se cargan por encima de su capacidad admisible		
Las paletas son adecuadas a la operativa de almacenaje		
Se revisan periódicamente las paletas y se reparan o desechan las defectuosas de forma inmediata		
No se usan paletas dañadas o deterioradas		
Se tiene establecido un sistema para impedir que paletas dañadas circulen en el almacén		
Las paletas dañadas se identifican y se procede a su reparación o retirada		
Se usan paletas normalizadas		
Las paletas de tipo perdido se usan siempre en niveles con superficie auxiliar de carga		
No existen paletas en espera expuestas a la intemperie o a agentes externos que las deterioren		
Se respeta el peso y las dimensiones de la unidad de carga especificada y reflejada en los carteles de carga		
La unidad de carga es estable y consistente		
La mercancía se sujeta convenientemente (fleje, plástico retráctil o estirable, etc)		
Las mercancías se distribuyen uniformemente en la paleta		
Sus dimensiones reales son adecuadas para respetar las holguras especificadas		
Las paletas con carga saliente respetan las holguras especificadas		
Existe un plan de revisión de paletas y unidades de carga		
Observaciones		

SOBRE EL SUELO DEL ALMACÉN

VERDADERO FALSO

Es de hormigón H-200 o superior armado con malla metálica 150x150 mm, diámetro 4 mm y espesor 150 mm

Es de la calidad y resistencia necesarias para soportar las cargas a las que está sometido

Esta nivelado (desnivel tolerable ± 10 mm)

Existen placas de nivelación correctamente instaladas

Se comprueban regularmente las placas de nivelación instaladas

Se comprueban regularmente las placas base de los puntales

Se comprueban regularmente los anclajes de las placas base

No se aprecia desaplomado de la estructura como consecuencia de falta de planitud del suelo

No existen deformaciones, hundimientos, desperfectos, etc., que afecten a la continuidad superficial del suelo

No existen juntas de dilatación entre puntales de bastidores

Está seco, sin derrames de líquidos, polvos, grasas, etc.

Es adecuado para el anclaje de las estanterías

Es adecuado para la circulación de los medios de manutención

El suelo se revisa periódicamente para comprobar que no existen hundimientos, asentamientos o punzonamiento

El suelo se comprueba regularmente para verificar su nivelación, planitud y resistencia

Observaciones

SOBRE LOS PASILLOS

VERDADERO FALSO

Los pasillos respetan las medidas especificadas en el diseño de la instalación

Los pasillos de trabajo tienen las dimensiones adecuadas para las holguras necesarias

Los salientes de las unidades de carga no invaden la anchura de trabajo de los pasillos

Se rotulan los pasillos de trabajo para delimitar la ubicación de las cargas y la zona libre de tránsito

Se respetan las holguras en pasillos de trabajo de doble sentido

Se respetan las holguras en los pasillos de circulación de sentido único

Se respetan las holguras en los pasillos de circulación de doble sentido

Se respetan las holguras en los pasillos de tráfico compartido

Se separa el tráfico de carretillas y peatones en los pasillos

No se practica el apilado intrusivo

Los pasillos y vías de tránsito y evacuación permanecen libres de obstáculos, limpios y ordenados

Existe una directriz de limpieza y ordenación regular de los pasillos

Se limpian en todo caso inmediatamente después de algún incidente que provoque derrame de materiales

Los pasillos están señalizados convenientemente

Están delimitadas las zonas de paso, circulación, maniobra, trabajo, preparación, acopio, carga, etc.

Se señalizan las preferencias o prohibiciones de paso en zonas de tráfico compartido de maquinaria y personal

Se han establecido pasos peatonales perpendiculares a los módulos de estantería para evacuación

No se depositan mercancías en los pasillos de servicio o circulación

Están señalizados los cruces de pasillos y se usan medios auxiliares para facilitar la visibilidad

La plantilla está concienciada del mantenimiento del orden y limpieza en los pasillos

El personal se preocupa de retirar inmediatamente elementos que dificulten la maniobrabilidad de la máquinas

Se inspecciona y mantiene la rotulación y la señalización

Observaciones

SOBRE EL RECINTO Y ENTORNO DEL ALMACÉN

VERDADERO FALSO

Se revisan de forma planificada la existencia y visibilidad de las placas de características

Se comprueba que la información que contienen se corresponde con la configuración actual de la instalación

Se gradúa como riesgo rojo cualquier discrepancia no autorizada por el responsable del diseño

La iluminación es adecuada

Las luminarias están protegidas y colocadas en número suficiente por encima del alcance de las carretillas

Existe una correcta iluminación de emergencia

Se realiza un mantenimiento adecuado de la iluminación del recinto

La humedad relativa se mantiene dentro de los parámetros apropiados

La temperatura es mantenida convenientemente mediante equipos de calefacción o refrigeración

Existe una adecuada ventilación natural o artificial

El ambiente es moderadamente seco y no agresivo?

En almacenes exteriores se ha especificado y se mantiene el diseño particular de la estantería

En almacenes refrigerados el enfriamiento es tal que no se ha necesitado un diseño concreto de la estantería

Se revisan las condiciones ambientales como parte de los planes de inspección del almacén

El orden, limpieza y ausencia de obstáculos se mantiene en todo el almacén, además de en los pasillos

Existe una directriz de limpieza y ordenación regular del almacén

Existe una adecuada señalización y rotulación del almacén

Se controla el acceso de personal no autorizado al almacén

Existen sistemas de prevención y reducción de riesgos de accidentes y paliación de sus efectos

Existen instalaciones de seguridad

Observaciones

SOBRE LOS MEDIOS MECÁNICOS DE MANUTENCIÓN

VERDADERO FALSO

La maquinaria de manutención utilizada es la considerada en el diseño del proyecto

Las carretillas son adecuadas a las unidades de carga utilizadas

Las carretillas son adecuadas al entorno donde actúan y al tipo y características del suelo del almacén

Las carretillas cuentan con los implementos y accesorios adecuados para las cargas que se manejan

No se transportan elementos distintos de las unidades de carga para las que han sido validadas

Se utilizan conforme a las instrucciones del fabricante y la operativa del almacén

En caso de emergencia se actúa conforme al sistema de seguridad y prevención de riesgos de la empresa

La maquinaria es revisada regularmente siguiendo el plan de mantenimiento del fabricante

Se controla periódicamente el funcionamiento del mástil, horquillas, sistemas de elevación, tracción, etc.

Se controlan las holguras que inciden en la precisión en la manipulación de las cargas

Se verifica diariamente el estado y funcionamiento de las carretillas, al inicio de la jornada de trabajo

La maquinaria que no se utiliza permanece en su ubicación prevista y del modo adecuado para su estado

Las carretillas averiadas están inmovilizadas y señalizadas para su inmediata reparación

Observaciones

SOBRE LA MANIPULACIÓN DE LAS CARGAS

VERDADERO FALSO

	VERDADERO	FALSO
Las unidades de carga son estables y resistentes cuando son manipuladas por las carretillas		
Las carretillas no se sobrecargan		
La carga se sitúa de forma correcta, centrada y a la altura adecuada		
Se respeta el límite de velocidad y nunca se gira a velocidad excesiva con carga		
No se producen vuelcos, accidentes, rotura de carga o mercancías		
Se evitan movimientos bruscos y se frena y acelera moderadamente		
Se traslada la carga entre 15 cm y 20 cm del suelo		
Se extrema la precaución si se desconoce el peso de la carga		
Se presta especial atención en las maniobras en pendientes y giros		
Se reduce la velocidad al aproximarse a cruces o zonas de tránsito de máquinas o personas		
Los elementos sueltos se transportan en contenedores		
Se tiene especial cuidado cuando se manejan cargas cilíndricas o con apoyo inestable		
No se adosan al habitáculo elementos que limiten la visibilidad del conductor		
No se efectúan maniobras de elevación o descenso de cargas con la carretilla en movimiento		
Si circula marcha atrás si la carga impide la visibilidad frontal		
Se mantiene la distancia de seguridad cuando circulan varios vehículos en la misma dirección		
El conductor permanece en todo momento en el habitáculo de seguridad durante el manejo de la carretilla		
No se circula o deja aparcada la carretilla con las horquillas elevadas		
Se siguen las normas de circulación en pendientes		
Se respetan las preferencias de paso en las intersecciones y zonas de tránsito		
Las carretillas que no se usan están correctamente aparcadas o inmovilizadas		
El equipo de mantenimiento no ha cambiado respecto del especificado originalmente		
Las paletas se apoyan con sus patines de forma transversal a los largueros		
Las paletas se apoyan simétricamente, con un vuelo de 50 mm a ambos lados de los largueros		
Los procesos de carga y descarga se realizan correctamente y con prudencia		
Las secuencias de carga y descarga se realizan en el orden de posicionamiento y retirada adecuados		
No existen sobrecargas comunes por sobrepeso o número de unidades de carga		
No existen sobrecargas por descentrado de la carga en el nivel		
No existen sobrecargas por uso de paletas colocadas asimétricamente sobre superficies auxiliares en el nivel		
No existen sobrecargas por colocación asimétrica de la carga en la paleta		
No existen sobrecargas por distribución no uniforme en el nivel		
No existen sobrecargas por descenso o elevación bruscos de la unidad de carga en el alveolo		
No existen sobrecargas por posado no horizontal de la unidad de carga en el nivel		
No existen sobrecargas por arrastre o empuje de la unidad de carga una vez ha sido apoyada en los largueros		
No existen sobrecargas por empujes o golpes no previstos sobre los largueros tope paleta		
Se respetan las holguras horizontales y verticales en el posicionamiento de las cargas en el alveolo		

Se respetan las holguras en fondo en el posicionamiento de las cargas en el alveolo

Observaciones

SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

VERDAD. FALSO

El personal está formado en el desempeño de sus tareas

El personal está acreditado en el desempeño de sus tareas

El personal está autorizado para el desempeño de sus tareas

El personal está supervisado durante el desempeño de sus tareas

Existe registro documental de la formación, acreditación y autorización

Cuenta con la suficiente experiencia, competencia, motivación e implicación en sus responsabilidades

Los carretilleros están específicamente formados sobre los peligros y riesgos de su actividad

Los carretilleros están específicamente formados sobre los tipos de equipos y sus aplicaciones

Los carretilleros están específicamente formados sobre las medidas preventivas de su actividad

Los carretilleros están específicamente formados sobre los medios auxiliares y mantenimiento de su equipo

Los carretilleros están específicamente formados sobre el manejo práctico de su equipo

Los carretilleros están específicamente formados sobre el manejo de cargas sobre estanterías

Los carretilleros están formados sobre aspectos técnicos de la gestión de equipos de almacenamiento

Los carretilleros están concienciados sobre el peligro que representa golpear o empujar las estanterías

El personal está adiestrado sobre cómo actuar si se aprecian elementos dañados

El personal está formado sobre cómo actuar en caso de accidentes y las medidas de emergencia

Los operarios cumplen con las normas y responsabilidades específicas de sus puesto de trabajo

Los operarios conocen el contenido del manual de uso y mantenimiento del sistema facilitado por el proveedor

Observaciones

SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN

VERDADERO FALSO

La instalación es conforme a las especificaciones iniciales del diseño y las placas de características colocadas	
La instalación se usa conforme a sus especificaciones	
Existe memoria del proyecto, contrato de suministro y documentación sobre el montaje	
El sistema no ha sido modificado respecto de la documentación acreditativa	
No ha sido objeto de desmontaje y montaje o reubicación	
El montaje es conforme a las especificaciones y está correctamente realizado	
Las estanterías están adecuadamente fijadas al suelo	
Las estanterías no están conectadas a elementos estructurales del edificio	
Las placas base están correctamente posicionadas	
Los distanciadores están correctamente posicionados	
La distribución de niveles y su carga son las inicialmente consignadas por el proveedor	
Los largueros tienen instalados todos sus pernos de seguridad	
Los protectores de puntal están correctamente instalados [si su utilización estaba especificada]	
Las mallas de seguridad están correctamente instaladas [si su utilización estaba especificada]	
Los estantes rejados están correctamente instalados [si su utilización estaba especificada]	
Los largueros tope paleta están correctamente instalados [si su utilización estaba especificada]	
Los travesaños de soporte están correctamente instalados [si su utilización estaba especificada]	
Las prolongaciones de bastidor están correctamente instaladas [si su utilización estaba especificada]	
Existe la PRSES y desempeña adecuadamente sus funciones	
Existe un programa de inspección, mantenimiento y reducción de daños evidenciados	
Existe registro documental de las inspecciones, evaluación de daños y reparaciones o sustituciones	
Se mantiene un entorno de trabajo de bajo riesgo	
Se cumple la normativa nacional, local y particular	
Los riesgos están identificados y son conocidos por el personal	
Se minimizan los impactos sobre la instalación	
Se minimizan los accidentes de circulación	
Se realizan inspecciones diarias por personal del almacén designado al efecto	
Se realizan inspecciones semanales por el responsable del almacén o PRSES	
Se realizan inspecciones mensuales por el responsable del almacén o PRSES	
Se realizan inspecciones anuales por experto competente técnicamente	
Las sustituciones de elementos dañados se realizan por personal cualificado	
Ante un daño se actúa con la urgencia que determine su magnitud	
Se descargan las estanterías para las actuaciones de mantenimiento	
No se realizan reparaciones que puedan alterar las propiedades mecánicas del acero	
Se dispone de un programa de formación de inspectores	
Ante la evidencia de un daño, el personal avisa inmediatamente	

El personal recibe instrucciones escritas para el mantenimiento del funcionamiento seguro de la instalación

Se realizan investigaciones de los daños para determinar sus causas

Se toman medidas preventivas (aislamiento de la estantería, descarga y aseguramiento del riesgo)

Se hacen revisiones de la seguridad si cambian las especificaciones del almacén

Observaciones

SOBRE LAS INSPECCIONES

VERDADERO FALSO

Se comprueba regularmente la verticalidad de los puntales de los bastidores

Se revisan regularmente los posibles doblados de los puntales siguiendo el procedimiento normalizado

Se revisan regularmente los posibles doblados de celosías siguiendo el procedimiento normalizado

Se clasifican los daños en bastidores según los niveles de riesgo determinados en la Norma EN 15635

Se revisan regularmente las posibles deformaciones de puntales y se clasifica el daño

Se revisan regularmente las posibles deformaciones de protecciones de bastidor y se sustituyen

Se revisan regularmente las posibles deformaciones de los largueros siguiendo el procedimiento normalizado

Se clasifican los daños en largueros según los niveles de riesgo determinados en la Norma UNE EN 15635

Se revisan regularmente las posibles grietas de las soldaduras de los conectores y se clasifica el daño

Se revisan regularmente las posibles deformaciones en las uñas de los conectores y se clasifica el daño

Se revisan regularmente las posibles deformaciones en largueros y se clasifica el daño

Se revisan regularmente los pernos de seguridad de los conectores y se reponen inmediatamente

Se cuenta con un stock suficiente de pernos de seguridad disponibles para su uso

Se revisan regularmente el aplomado y nivelación de los elementos de la estantería según Norma EN 15629

Se revisan regularmente los posibles desperfectos en la pintura de los componentes de la estantería

Ante una estantería dañada se sigue el procedimiento normalizado de tratamiento y por personal cualificado

En las inspecciones se utilizan listas de control de daños para identificar los elementos afectados

Se utilizan etiquetas adhesivas de color para identificar físicamente los elementos afectados

No se reparan elementos dañados salvo que exista autorización del proveedor de la estantería

El procedimiento de reposición de elementos dañados se hace con la estantería descargada

Después de cada reparación o sustitución se comprueba la verticalidad de la estantería

Los componentes dañados calificados con riesgo rojo nunca se reparan sino que se sustituyen

La reposición se hace según el protocolo de actuación definido por el responsable del diseño o por un experto

Las reposiciones son aprobadas por el fabricante de la estantería o por un experto

Las reposiciones no se hacen nunca con material recuperado de otras instalaciones

Observaciones

ANEXO 2

A continuación se muestra un ejemplo de lista de control de daños utilizada para identificar y evaluar los elementos afectados de las estanterías durante las inspecciones periódicas:

LISTA DE CONTROL DE DAÑOS ESTANTERÍA REGULABLE DE PALETAS [APR]

Fecha:		Nº Inspección:			Almacén:			Inspector:			
Nº	Elemento afectado	Localización instalación			Referencias gráficas			Calificación del daño			Actuación
		Bast./nivel	Lineal	Instalación	Etiqueta	Plano	Fotografía	Tipo	Revisar	Riesgo	Rep/sust.
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

COMENTARIOS

Notas:

- El usuario debe establecer un sistema de identificación de los elementos dañados que le permita, no sólo su localización física inmediata en la instalación, sino también la clara correlación de todos sus documentos gráficos vinculados.
- Este informe debe servir de referencia para las actuaciones definidas en el protocolo de inspección y mantenimiento y ser la base de la gestión y control de las actuaciones posteriores a la revisión.
- Si aprecia daños en su instalación, no dude en contactar con Estanterías Record; le ayudaremos a garantizar la seguridad en su almacén.

Como referencia a título informativo, se adjunta un formulario cumplimentado con distintas tipologías de daños en los elementos a inspeccionar. Los criterios de nomenclatura para los componentes afectados, para la localización en la instalación, para las referencias gráficas y para el tipo de daño son los utilizados por Estanterías Record, definidos en su procedimiento normalizado de Inspección Técnica ITR.

LISTA DE CONTROL DE DAÑOS ESTANTERÍA REGULABLE DE PALETAS [APR]

Fecha: 30/04/19		Nº Inspección: INAA001			Almacén: ALM03			Inspector: Nombre Apellido Apellido			
Nº Elemento afectado	Localización instalación			Referencias gráficas			Calificación del daño			Actuación	
	Bast./nivel	Lineal	Instalación	Etiqueta	Plano	Fotografía	Tipo	Revisar	Riesgo	Rep/sust.	
1 Puntal 1 (P1)	1	1	1	R1/P1111	L1/1/1	F1/P1111	DB	-	Rojo	Sustituir	
2 Puntal 2 (P2)	1	1	1	N1/P2111	L1/1/2	F2/P2111	DF	-	Naranja	Sustituir	
3 Puntal 1 (P1)	3	1	1	V1/P1311	L1/1/3	F3/P1311	DP	30/05/19	-	-	
4 Puntal 1 (P1)	5	2	1	R2/P521	L2/1/4	F4/P521	FV	-	Rojo	Reparar	
5 Celosía 3 (C3)	6	1	1	N2/C3611	L1/1/5	F5/C3611	DB	-	Naranja	Sustituir	
6 Protector puntal 1 (T1)	1	2	2	N3/T1122	L2/1/6	F6/T1122	DF	-	Naranja	Sustituir	
7 Placa nivelación 2 (N2)	2	2	2	N4/N2222	L2/1/7	F7/N2222	DF	-	Naranja	Sustituir	
8 Placa base 1 (B1)	4	1	2	R3/B1412	L1/1/8	F8/B1412	DF	-	Rojo	Sustituir	
9 Anclaje 2 (A2)	1	1	2	R4/A2112	L1/1/9	F9/A2112	DC	-	Rojo	Reparar	
10 Larguero 1 (L1)	5	1	1	R5/L1511	L1/1/10	F10/L1511	DR	-	Rojo	Sustituir	
11 Larguero 1 (L1)	13	1	1	N5/L11311	L1/1/11	F11/L11311	DS	-	Naranja	Sustituir	
12 Larguero 2 (L2)	4	1	2	R6/L2412	L1/1/12	F12/L2412	DU	-	Rojo	Sustituir	
13 Larguero 1 (L1)	2	2	2	N6/L1222	L2/1/13	F13/L1222	DF	-	Naranja	Sustituir	
14 Larguero 1 (L1)	3	2	2	R7/L1322	L2/1/14	F14/L1322	DC	-	Rojo	Sustituir	
15 Larguero 1 (L1)	5	2	2	V2/L1522	L2/1/15	F15/L1522	DP	30/05/19	-	-	
16 Larguero 1 (L1)	1	1	2	R7/L1112	L1/1/16	F16/L1112	FH		Rojo	Reparar	

COMENTARIOS

Nota:

- Ver leyenda en la página siguiente

Leyenda:

- Los elementos afectados se identifican con dos dígitos [el primero es una letra representativa de su nombre y el segundo un número que identifica su posición en el conjunto al que pertenece (bastidor o nivel de carga). Es el código que aparece entre paréntesis en la columna "Elemento afectado". El criterio para establecer el número de su posición es el siguiente, siempre siguiendo el convenio de posicionamiento en un pasillo de trabajo, frente a la estantería a inspeccionar:
 - Puntales: de delante a atrás en el bastidor [cada bastidor consta del puntal nº 1 –anterior- y puntal nº 2 –posterior-
 - Celosías: de abajo a arriba en el bastidor, sin diferenciar celosías transversales o diagonales
 - Protector de puntal: de delante a atrás en el bastidor donde va instalado [cada bastidor puede constar del protector nº 1 –anterior- y protector nº 2 –posterior-]
 - Placas de nivelación, placas base y anclajes: misma identificación que los puntales y protectores
 - Largueros: de delante a atrás en el nivel de carga [cada nivel consta de larguero nº 1 –anterior- y larguero nº 2 –posterior-
- Para identificar completamente el elemento, los dos primeros dígitos se acompañan de una secuencia de números que reflejan su localización concreta en la instalación y que se refieren al número de bastidor o nivel de carga, al número de lineal de estantería al que pertenece dicho bastidor o nivel y a la instalación donde se encuadra dicho lineal. El criterio para establecer este número de posición es el siguiente:
 - Bastidores: de izquierda a derecha en el lineal de estantería
 - Niveles de carga: de abajo a arriba y de izquierda a derecha en el lineal
 - Lineales: de delante a atrás, según el supuesto de accesibilidad natural o el especificado en el plano de la instalación
 - Instalación: la instalación será el conjunto de estanterías de igual tipo que se pueden identificar separadamente en el plano del almacén: se numerará según el propio plano de la inspección.
- Etiqueta: Se consigna un código identificativo de dos dígitos referido a su color y orden en su color, seguido de una barra y, a continuación, la identificación completa del elemento [nombre del elemento y localización del mismo]. El detalle es el siguiente:
 - Primer dígito: V [Verde] N [Naranja] R [Roja]
 - Segundo dígito: número de orden de cada color
 - Sigüientes dígitos: Identificación completa del elemento
- Plano: Se consigna el número de lineal en el plano de la instalación y el número de orden del daño identificado.
- Fotografía: Se consigna una codificación individual que contempla dos dígitos correspondiente a su clase y número de orden, seguido de una barra y, a continuación, la identificación completa del elemento [nombre del elemento y localización del mismo]. El detalle es el siguiente:
 - Primer dígito: F [Fotografía]
 - Segundo dígito: número de orden de cada fotografía
 - Sigüientes dígitos: identificación completa del elemento
- Tipo: Se consigna el tipo de daño con dos dígitos, según el siguiente detalle:
 - DB: DoBlado [puntales, celosías]
 - DF: DeFormación [puntales, celosías, largueros]
 - FV: Fuera de Verticalidad [desaplomado de puntales]
 - DC: DesColocación [anclajes, pernos]
 - DR: Deformación Residual [largueros]
 - DS: Defecto Soldadura [conectores de largueros]
 - DU: Deformación Uñas [uñas de conectores de largueros dobladas o seccionadas]
 - DP: Defecto Pintura [puntales, largueros]
 - FH: Fuera de Horizontalidad [desnivelación de largueros]
- Revisar: En caso de daños de NIVEL VERDE se consignará la fecha de la próxima revisión.
- Riesgo: Clasificación del daño apreciado como riesgo NARANJA o ROJO.
 - Riesgo naranja: Daños peligrosos que exigen actuación cuanto antes. Identificar la estantería para que no se use; no es preciso descargarla. Si no se actúa en el plazo de un mes el daño se reclasifica como riesgo rojo.
 - Riesgo rojo: Daños graves que exigen actuación inmediata. Es preciso descargar y aislar la estantería.
- Actuación: Caben las siguientes opciones [Normas EN-15635 y EN-58013]:
 - Sustitución: Componentes estructurales con doblados, deformaciones y deformaciones residuales de riesgo naranja y rojo y conectores con uñas o soldaduras dañadas.

- Reparación: En general, no está indicada la reparación de elementos estructurales dañados. Cabe la reparación en los casos de reposición de anclajes y pernos de seguridad, desperfectos de pintura y aplomado o nivelado de puntales y largueros mediante la colocación de placas de nivelación.
- Ninguna actuación: sólo en el caso de daños de nivel verde se requiere vigilancia y control en la siguiente inspección.